

業務番号		町長		副町長		教育長		課長		課長補佐		係長		審査		設計	
平成31年度 辰野西学童クラブ建築工事(機械設備) 実施設計書																	
施行箇所		長野県上伊那郡辰野町 辰野西小学校															
設 計 大 要										施 行 方 法				請 負			
辰野西学童クラブ建築工事(機械設備) 一式										施 行 期 間				日 間			
										着 手 予 定 年 月 日				平 成 年 月 日			
										完 成 予 定 年 月 日				令 和 元 年 11 月 29 日			
										監 督 員 職 氏 名				教 育 委 員 会			

平成31年度 辰野西学童クラブ建築工事(機械設備)

◆ 機械設備 内訳書 ◆

( 参考数量 )

辰 野 町

# 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	<b>平成31年度 辰野西学童クラブ建築工事(機械設備)</b>						
I	直接工事費		式	1.0			
II	共通仮設費						
	(同上に小メーター設置工事費含む)		式	1.0			
	純工事費						
			式	1.0			
III	現場管理費						
IV	一般管理費		式	1.0			
	工事原価						
	消費税相当額	工事原価×10%相当額	式	1.0			
	総 合 計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
1	衛生器具設備工事		式	1.0			
2	給水設備工事		式	1.0			
3	排水設備工事		式	1.0			
4	給湯設備工事		式	1.0			
5	ガス設備工事		式	1.0			
6	雨水排水設備工事		式	1.0			
7	撤去工事		式	1.0			
	合 計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	YBC-ZA10S/CS230B 暖房便座	組	3.0			
	壁掛小便器	U-406RU/HFH500 フラッシュバルブ	組	1.0			
	棚付2連紙巻器	CF-AA64/YH650	個	3.0			
	衛生器具取付費		式	1.0			
	システムキッチン	取付費共	組	1.0			
	吐水口回転型横水栓	LF-7R-13-U/T200SUN13C	個	2.0			
	立型泡沫自在水栓	T136SUNR13C/Y-136S13R	個	5.0			
	台付シングルレバー混合栓	TKGG33ECZ/YK-234K	個	1.0			
	同上水栓類取付け	※家具取付用排水トラップ等材工共含む	個	6.0			
	1-1 計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
2-1	屋内給水設備工事						
	ポリブテン管	13φ ヒーターガード付き	m	43.0			
	ポリブテン管	16φ ヒーターガード付き	m	4.0			
	給水ヘッダー	9口	組	1.0			
	バルブ付アダプター	13J	個	9.0			
	給水サヤ管	65VP	m	2.0			
	凍結防止帯	AZヒーター	式	1.0			
	スリーブ費		式	1.0			
	2-1 計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2-2	<b>屋外給水設備工事</b>						
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 20A 屋外配管	m	10.0			
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 20A 地中配管	m	28.0			
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 25A 地中配管	m	21.0			
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 75A 地中配管	m	1.0			
	仕切弁	20A JIS10K	個	1.0			
	フレキシブルジョイント	20A	個	1.0			
	吸気弁	15A	個	1.0			
	仕切弁	25A JIS10K	個	1.0			
	仕切弁ボックス		個	1.0			
	不凍水抜栓	MT-II型 20mm-0.5m	個	3.0			
	不凍水栓柱	D-XIII型 13mm-1.2m	個	2.0			
	不凍栓ボックス		個	3.0			
	保温工事		式	1.0			
	管理設費		式	1.0			
	2-2 計						
	2 計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
3-1	屋内排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50 屋内一般	m	5.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75 屋内一般	m	19.0			
	基礎貫通キット	75用(φ100)	箇所	4.0			
	床上掃除口	COA 75	個	4.0			
	保温工事		式	1.0			
	スリーブ費		式	1.0			
	3-1 計						



## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3-2	屋外排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VU 75 地中配管	m	9.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VU 100 地中配管	m	19.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VU 150 地中配管	m	6.0			
	小口径汚水柵(塩ビ製)	45L φ150 780H	組	1.0			
	小口径汚水柵(塩ビ製)	UT φ150 790H	組	1.0			
	小口径汚水柵(塩ビ製)	45YS φ150 820H	組	1.0			
	小口径汚水柵(塩ビ製)	45Y φ150 960H	組	1.0			
	小口径汚水柵(塩ビ製)	UTK φ150 700H	組	1.0			
	小口径汚水柵(塩ビ製)	ST φ150 820H	組	1.0			
	小口径汚水柵(塩ビ製)	45L φ150 940H	組	1.0			
	塩ビ蓋	φ150	個	7.0			
	塩ビ蓋	φ75	個	4.0			
	防護蓋		組	9.0			
	管理設費		式	1.0			
	3-2 計						
	3 計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	給湯設備工事						
	ガス給湯器	20号 壁掛け	台	1.0			
	同上 取付費		台	1.0			
	同上 リモコン工事		式	1.0			
	ポリブテン管	13φ ヒーターがイト付き	m	17.0			
	凍結防止帯	AZヒーター	式	1.0			
	フレキシブルジョイント	20A	個	1.0			
	吸気弁	15A	個	1.0			
	仕切弁	20A JIS10K	個	1.0			
	保温工事		式	1.0			
	スリーブ費		式	1.0			
	4 計						

## 内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	ガス設備工事						
	集合装置	20A 2本立て	組	1.0			
	ガスメータ	貸与品取付	個	1.0			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 20A 屋外配管	m	3.0			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 20A 屋内一般	m	24.0			
	ステンレス製フレキシブル管	20mm 屋内	m	5.0			
	ガスコック	2口ヒューズコック	個	2.0			
	ガスコック	ねじガス栓 15A	個	1.0			
	塗装工事	白管 20A 露出	m	3.0			
	スリーブ費		式	1.0			
	5 計						



