

業務番号		町長		副町長		教育長		課長		課長補佐		係長		審査		設計	
令和5年度(繰越) 辰野西小学校体育館長寿命化改修工事(建築)																	
施行個所		長野県上伊那郡辰野町 辰野西小学校体育館															
設計大要										施行方法				請負			
一式										施行期間				日間			
										着手予定年月日				令和 年 月 日			
										完成予定年月日				令和 年 月 日			
										監督員職氏名				教育委員会			

辰野西小学校体育館長寿命化改修工事

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
総括表						
I 共通仮設工事費		1.0	式			
II 建築工事費		1.0	式			
純工事費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
工事原価						
一般管理費		1.0	式			
工事価格						
消費税相当額		10.0	%			
総工事費 合計						

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
a) 率仮設費						
準備費	} 休憩所、倉庫及び仮設便所共					
仮設建物費		1.0	式			
動力、用水費						
機械器具損料						
安全対策費						
構内清掃、片付け日						
その他		産廃処理費、試験費等				
運搬費						
a) - 計						

名	称	種	類	寸	法	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
b)	積上げ仮設費														
	仮囲い	万能鋼板	H3,000			178.0		m							
	仮囲い	木軸下地耐水合板	t=12.0	両面	H=2.00	3.0		m							
	出入口ゲート	単管バリケード、	L=4,500		9カ	2.0		ヶ所							
	誘導ガードマン					10.0		人工							
	荷揚げ費	ラフタークレーン	10.0ton			8.0		回							
	搬入通路借地料10ヶ月					135.0		m ²							
	b) - 計														

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ 建築工事費						
1 直接仮設工事		1.00	式			
2 解体工事		1.00	式			
3 基礎工事		1.00	式			
4 鉄骨工事		1.00	式			
5 屋根・外壁工事		1.00	式			
6 防水工事		1.00	式			
7 木工事		1.00	式			
8 金属工事		1.00	式			
9 左官工事		1.00	式			
10 金属製建具工事		1.00	式			
11 ガラス工事		1.00	式			
12 内外装工事		1.00	式			
13 塗装工事		1.00	式			
14 雑工事		1.00	式			
15 仕上ユニット工事		1.00	式			
16 体育器具工事		1.00	式			
17 外構工事		1.00	式			
Ⅱ - 計						

名	称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	墨出し	ピット部分及び仕上げ	2,343.30	m2			
	作業用足場組立	W900枠組み足場	1,719.30	m2			
	メッシュシート張り		1,719.30	m2			
	登り栈橋	鋼製 L=2,500	33.00	基			
	作業用足場組立（内部）	アリーナ内 W900	7,087.50	m3			
	登り栈橋	鋼製 L=2,500	8.00	基			
	脚立足場	脚立+足場板	261.00	m2			
	枠組み足場	ステージ廻り	411.50	m3			
	階段足場	階段室	36.00	m3			
	養生費	シート+合板 t12.0	1,224.50	m2			
	清掃、片付け費		1,224.50	m2			
	美装費	最終クリーニング	1,224.50	m2			
	仮設材 運搬費	往復	13.00	回			
	屋根塗装足場	親網、命綱共、屋根面積1/5	350.00	m2			
	1 - 計						

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 解体工事						
a) 屋根解体工事		1.00	式			
b) 玄関庇解体工事		1.00	式			
c) ポーチ土間解体工事		1.00	式			
d) 内部床解体工事		1.00	式			
e) 内部壁解体工事		1.00	式			
f) 内部廻り縁解体工事		1.00	式			
g) 内部天井解体工事		1.00	式			
h) 建具解体工事		1.00	式			
i) その他解体工事		1.00	式			
J) 解体廃棄処分費		1.00	式			
2 - 計						

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
a) 屋根解体工事						
折版撤去	t=0.8折版のみ	253.18	m2			
折版立上り 水切撤去		53.17	m			
アルミ笠木撤去		53.17	m			
棟板金撤去		9.35	m2			
軒樋撤去		19.00	m2			
撤去		54.36	m2			
a - 計						

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
b) 玄関庇解体工事						
FRP防水撤去		43.74	m2			
FRP防水撤去		9.28	m2			
ルーフドレーン撤去		2.00	ヶ所			
b - 計						

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
c) ポーチ土間解体工事						
土間スラブ撤去	t=150	7.13	m ²			
土間スラブ カッター		6.79	m			
土間	t=30	0.58	m			
土間 カッター		3.09	m			
c - 計						

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
d)内部床解体工事						
床 コンクリートスラブ撤去		41.10	m2			
床 ビニールシート撤去		158.33	m2			
床 モザイクタイル撤去	50角	18.86	m2			
アリーナ床 撤去		829.80	m2			
ソフト巾木撤去		61.72	m			
ステンレス巾木撤去		23.43	m			
木製巾木撤去		149.63	m			
d - 計						

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
e)内部壁解体工事						
ケイカル板撤去		121.57	m2			
ケイカル板撤去		253.34	m2			
合板		81.71	m2			
合板		55.82	m2			
ラワン合板		27.28	m2			
e - 計						

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
f)内部廻り縁解体工事						
木製	25*35	145.00	m			
塩ビ製		111.00	m			
f - 計						

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
g) 内部天井解体工事						
石こうボード9.5+岩綿吸音板 12	木下地共	23.80	m2			
石こうボード9.5	下地LGS共	220.00	m2			
g - 計						
h) 建具解体工事						

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
LDS 身障者便所 スチールハンガードア	1.6*2.07一式撤去	1.00	ヶ所			
同上周囲カッター入れ	詰めモルタル	7.30	m			
その他建具 周囲コーキング等	コーキングガラス 皿板のみ撤去	1.00	式	別途 11 ガラス工事に含む		
TB-1~4 トイレブース	木製フラッシュ メラミン板	19.43	m ²			
h - 計						
i) その他解体工事						

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
玄関靴入れ		2.00	ヶ所			
身障者便所 傾斜鏡		1.00	ヶ所			
男子トイレ ライニングCB		3.00	m2			
男子トイレ SUS沓摺		1.80	m			
男子化粧室 洗面化粧台	2.0*0.6	1.00	ヶ所			
男子化粧室 化粧鏡	0.5*0.6	2.00	ヶ所			
女子トイレ SUS沓摺		1.80	m			
女子化粧室 洗面カウンター		1.00	ヶ所			
女子化粧室 化粧鏡		2.00	ヶ所			
アリーナ 防球ネット	H=4.0 L=91.5	366.00	m2			
アリーナ 固定伸縮バスケットゴール	1850*1050	4.00	ヶ所			
ステージ木製階段	750*1200程度5段1000*1000	2.00	ヶ所			
階段室 SUS ノンスリップ		25.30	m			
ステージ上り框180*80		5.40	m			
i - 計						

名	称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	基礎工事						
	根伐り	機械総掘り、場外撤去共	39.50	m3			
	床付け		985.00	m2			
	残土処理	場外自由処分費	39.50	m3			
	砕石地業	再生材、40~0 材工 転圧共	243.30	m2			
	捨てコンクリート	FC18、S15 材料費	49.20	m3			
	基礎コンクリート	FC24、S18 材料費	4.60	m3			
	土間コンクリート	FC24、S18 材料費	153.80	m3			
	スラブコンクリート	FC21、S18 材料費	6.60	m3			
	打設手間	捨てコンクリート	49.20	m3			
	打設手間	基礎コンクリート	4.60	m3			
	打設手間	土間コンクリート	153.80	m3			
	打設手間	スラブコンクリート	6.60	m3			
	ポンプ車	小型ポンプ、配管共 圧送費共	6.00	回			
	合板型枠	普通型枠 t=12	57.50	m2			
	合板型枠 土間止め型枠	t=12 H=150 アリーナ土間	24.30	m			
	材料運搬費	残材処分共	61.10	m2			
	異形鉄筋 SD295A	D10	783.00	Kg			
	異形鉄筋 SD295A	D13	337.10	Kg			
	加工、組立費	結束線、スパーサー共	1,120.00	Kg			

名	称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	土間下防湿シート	t=0.15 材工共	900.00	m2			
	土間下断熱材	t=50	818.10	m2			
	ピット内ワイヤーメッシュ敷	φ6 - 100角	41.60	m2			
	ピット内ポリエチレン打込み	t=25 梁側	16.40	m2			
	ピット内ポリエチレン打込み	t=25 スラブ下	32.60	m2			
	土間 エラストイト打込み	アリーナ H=120 材工共	119.60	m			
	ピット エラストイト打込み	男女便所他 H=25 材工共	35.80	m			
	玄関ポーチ基礎工事	接着アンカー含む	2.00	ヶ所			
	異形鉄筋D-10 材工共	アリーナ部分	6,550.00	kg			
	3 - 計						

名	称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	鉄骨工事						
1)	1軸部補強工事						
1	鋼材費	HB1 SS400 C-150*75*6.5*10	804.00	kg			
	鋼材費	SS400 PL-9	47.00	kg			
	鋼材費	S10T H.T.B M16-40	4.00	本			
	鋼材費	JISブレース M20 12本	220.00	kg			
	鋼材費	JISブレース M16 8本	112.00	kg			
2	副資材費	SS400 PL-9	224.00	kg			
	副資材費	後施行アンカー M20	16.00	本			
3	製作費	現地調査・測量・寸法測定	1,407.00	kg			
	製作費	工場製作	1,407.00	kg			
	製作費	錆止め塗装 jis K-5674	1,407.00	kg			
	運搬費	運搬・搬入	1,407.00	kg			
4	現場管理費	建方・取付・本締め	1,407.00	kg			
	現場管理費	現場溶接 隅肉溶接6mm換算	35.00	kg			
	1) -計						

名	称	種	類	寸	法	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
2)	2Y1-Y7通り														
	軸ブレース補強	ブレース溶接補強	隅肉溶接6mm換算			40.00		m							
2)	-計														
3)	水平ブレース補強														
		JIS	ブレースM20	12本		285.00		m							
		SS400	PL-9			80.00		kg							
		S10T	H.T.B	M20-50		24.00		本							
		現場調査・測量・寸法測定				365.00		kg							
		施工図・原寸・指示書				365.00		kg							
		工場製作				365.00		kg							
		錆止め塗装JIS	K-5674			365.00		kg							
		運搬・搬入				365.00		kg							
		建て方・取り付け・本締め				365.00		kg							
		現場溶接	隅肉溶接6mm換算			40.00		m							
3)	-計														

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4) 玄関補強柱						
	STK400 径139.6*6.0	160.00	kg			
	SS400 PL-16	63.00	kg			
	SS400 PL-12	20.00	kg			
	SS400 PL-9	7.00	kg			
	アンカーボルト SS400 M16	12.00	本			
	S10T H.T.B M16-50	4.00	本			
	後施工アンカー M16	8.00	本			
	施工図・原寸・指示書	250.00	kg			
	工場製作	250.00	kg			
	錆止め塗装JIS K-5674	250.00	kg			
	運搬・搬入	250.00	kg			
	建て方・取り付け・本締め	250.00	kg			
	現場溶接 隅肉溶接6mm換算	5.00	m			
	現場調査・測量・寸法測定	250.00	kg			
4) -計						
4 - 計						

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 屋根・外壁工事						
カラーアルミメッキ鋼板 折板	t=0.8	286.00	m ²			
タイトフレーム	H=90	120.00	m			
棟押え	t=0.8 カラー鉄板	10.00	m			
雨押え 水切り	t=0.4 カラー鉄板	104.00	m			
軒樋 120×150 支持金物共	t=0.8 カラー鉄板曲げ加工	20.00	m			
縦樋 カラーVP管 支持金物共	φ100	120.40	m			
落し口	自在ドレーン	4.00	ヶ所			
雪止めアングル	l=50×50 亜鉛メッキ品	140.00	m			
材料荷揚げ費		286.00	m ²			
縦樋 径65	ステンレス製	6.00	m			
同上鋳舂	同 上	2.00	ヶ所			
外壁断熱複合ボード	t=50	526.90	m ²			
外壁副資材		526.90	m ²			
材料荷揚げ費		526.90	m ²			
アルミ笠木		53.20	m			
水切り		53.20	m			
5 - 計						
6 防水工事						

名	称	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(外部)							
	庇	ウレタン塗装塗膜防水	平面 X-1工法	44.80	m ²			
	庇	ウレタン塗装塗膜防水	立ち上がり X-2工法	12.50	m ²			
	シーリング		変成シリコン系					
	笠木幕板		20×10	69.70	m			
	水切り取合い		20×10	108.00	m			
	サッシ廻り		10×7	169.00	m			
	(内部)							
	シーリング		変成シリコン系					
	化粧ケイカル板目地		6×5	120.40	m			
	ポストフォーム取合い		10×10	18.20	m			
	シーリング		ポリウレタン					
	エラストイト目地		20×15	35.80	m			
	6 - 計							
7	木工事							

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8 金属工事						
(外部)						
アルミ笠木	W250	53.00	m			
小口キャップ		4.00	ヶ所			
ステンレスカバープレート加工	W1,000×L4,350×H150	6.00	ヶ所			
ステンレスタラップ	φ22 H=4,000 背カゴ付き	1.00	ヶ所			
靴拭きマット	ステンレス製 900×600	1.00	ヶ所			
玄関庇鉄骨上部カバープレート	t=1.6フッ素塗装鉄板曲げ加工	2.00	ヶ所			
改修用ドレイン	φ75	2.00	ヶ所			
スロープ	ステンレス手摺 42.7φ t=1.2 L=5,300×H800	2.00	ヶ所			
(内部)						
床下点検口 600角	防臭型	2.00	ヶ所			
ステンレスくつずり	40×20 t=1.2	1.80	m			
階段ノンスリップ	ステンレス製 W38	26.00	m			
幅木押え金物	ステンレス製	7.50	m			
軽量天井下地組み	W19	217.30	m ²			
同上開口補強	W19用	1.00	式			
軽量天井下地組み	地震対策用 R加工	1,041.60	m ²			
軽量間仕切り下地組み	W65	71.90	m ²			

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量間仕切り下地組み	W90 ステージ背面	160.90	m2			
梁型下地組み	W65 L400×200	40.70	m			
	W65 L300×180	25.70	m			
	W65 L200×100	7.60	m			
下がり壁下地組み	W19 H200	3.80	m			
ライニング下地組み	W65 H900	1.70	m			
ライニング下地組み	W65 H1,000	2.20	m			
ライニング下地組み	W65 H1,200	2.40	m			
開口補強	W65用	12.00	m			
天井点検口	アルミ製600角額縁タイプ	15.00	ヶ所			
軽量間仕切り下地組み	t=25	26.00	m2			
8 - 計						

名	称	種	類	寸	法	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
9	左官工事														
	(外部)														
	ポーチ 同時金コテ押え	エポキシ樹脂下				8.40		m2							
	ポーチ下地補修					51.10		m2							
	ポーチ階段モルタル補修	W300				6.20		m2							
	外巾木モルタル	H=350				131.10		m2							
	靴拭いマットモルタル塗り	T=30 W900×600				1.00		ヶ所							
	ルーフドレーンモルタル塗り	φ75				2.00		ヶ所							
	(内部)														
	ピット内コンクリート同時ならし					40.00		m2							
	床レベリング	t-10				871.30		m2							
	サッシ廻りモルタル詰め					31.20		m							
	9 - 計														

名	称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	金属製建具工事						
c	アルミ製建具	W * H					
	AW 1アルミ皿板		2.00	ヶ所			
	AW 2 3方額縁+皿板	34270*2690 受けアン グルアルミ曲げ物雨切り2.1	2.00	ヶ所			
	AW 3 3方額縁+皿板	6495*1190 受けアン グルアルミ曲げ物雨切り2.1	2.00	ヶ所			
	AW 4 3方額縁+皿板	1700*790 受けアング ルアルミ曲げ物雨切り2.1	1.00	ヶ所			
	AW 5 3方額縁+皿板	34270*2690 受けアン グルアルミ曲げ物雨切り2.1	1.00	ヶ所			
	AW 6 3方額縁+皿板	34270*2690 受けアン グルアルミ曲げ物雨切り2.1	1.00	ヶ所			
	設計施工図		1.00	式			
	運送取付費		1.00	式			
	a - 計						
b	【軽量鋼製建具工事】						
	LSD-1 片引スムード	棒 標準金具セット 制動装置 エント ^ス スタッ パー	1.00	ヶ所			
	工事費		1.00	式			
	搬入費		1.00	式			
	b - 計						

名	称	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
c	【トイレブース工事】							
	TB-1 トイレブース	製品代	施工費	運搬搬入費	2.00	ヶ所		
	TB-2 トイレブース	製品代	施工費	運搬搬入費	1.00	ヶ所		
	TB-3 トイレブース	製品代	施工費	運搬搬入費	1.00	ヶ所		
	c - 計							
d	木製建具工事							
	WD=12片引きフラッシュ戸	800×1900	引手付	属金物一式取り 付け共	2.00	ヶ所		
	d - 計							
	10 - 計							

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11 【ガラス工事】						
型板ガラス	厚さ4 (～2018m2)	0.20	m2			
複層ガラス	LOWE-3 A TP4 AT付 (～0.3m2)	5.40	m2			
複層ガラス	LOWE-3 A TP4 AT付 (～2.0m2)	151.40	m2			
穴加工パネル施工費	(～4.45m2)	3.40	m2			
既存ガラス処分費		156.80	m2			
既存ガラス撤去費		156.80	m2			
シリコン6*6		1,377.20	m2			
運送費		1.00	式			
諸経費		1.00	式			
製品送料		1.00	式			
11 - 計						

名	称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	内外装工事						
	(外部)						
	玄関スロープ防滑長尺シート	t=205mm 下地調整共	7.50	m2			
	(内部)						
	床 長尺ビニールシート	t=2.5mm	259.20	m2			
	〃 (ノンスリップ)	t=2.5mm	2.30	m2			
	〃 スポーツアセアシート	タラフレックス同等 10.5mm	836.00	m2			
	巾木 ソフト巾木	H=75	71.10	m			
	〃 ビニールシート巻上げ	H=75	22.70	m			
	〃 ビニールシート巻上げ	H=300	7.50	m			
	壁 化粧ケイカル板	t=6.0mm 下地シーソクボード t9.5mm 共	57.10	m2			
	〃 〃	t=6.0mm 下地石こうボード 12.5mm 共	23.30	m2			
	〃 石こうボード	t=12.5mm	161.00	m2			
	〃 強化石こうボード	t=12.5mm	27.70	m2			
	〃 有孔ケイカル板	t=6.0mm 目透かし張り	345.60	m2			
	〃 ビニールクロス	AA級	161.00	m2			
	〃 グラスウール	t=100mm 32kg品	495.00	m2			
	〃 〃	t=50mm 32kg品	37.50	m2			

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
天井 岩綿吸音板	t=12.0mm 下地P.B t9.5共	118.00	m2			
〃 化粧石こうボード	t=9.5mm	220.00	m2			
〃 グラスウールボード	尺野縁共 t=25mm 64kg品	1,042.00	m2			
〃 廻り縁	コ型 塩ビ製	286.00	m			
梁型 化粧ケイカル板	t=6.0m 下地 P.B12.5mm					
〃 〃	L=400×200	41.00	m			
〃 〃	L=300×180	25.70	m			
〃 〃	L=200×100	7.60	m			
石こうボード	t=12.5 H=200	3.80	m			
ライニング 化粧ケイカル板	t=6.0 下地 P.Bt=12.5共					
	H=900	1.70	m			
	H=1,000	2.20	m			
	H=1,200	2.40	m			
壁 ケイカル板 目透かし	t=8.0mm ステージ	110.00	m2			
12 - 計						

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13 塗装工事						
(外部)						
屋根 高压洗浄		980.00	m2			
屋根 遮熱塗装	下地塗装共	980.00	m2			
ケラバ 遮熱塗装	L=230 高压洗浄共	126.00	m			
軒樋 遮熱塗装	W200×H200	71.00	m			
外壁 複層塗装RE	中空セメント板面	638.80	m2			
柱型 //	コンクリート面	46.10	m2			
ポーチ床 エポキシ樹脂	塗床	54.50	m2			
(内部)						
床 エポキシ樹脂塗床	下地調整共	117.30	m2			
// 床用塗料	//	19.00	m2			
// ウレタン塗床	//	139.00	m2			
巾木 V.P塗り	H=75 モルタル面	95.50	m			
// //	H=150 モルタル面	75.90	m			
// SOP塗り	H=100 木部面	139.00	m			
壁 トップコート 吹付	モルタル面	316.80	m2			
// EP-G塗り	ボード面	84.30	m2			
壁 OSCL塗り	羽目板面	209.30	m2			
壁 OSCL塗り	有孔ベニヤ面	25.80	m2			

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
壁 OSCL塗り	合板面	120.20	m2			
〃 A.E.P塗り	ケイカル板面	248.00	m2			
〃 V.P	モルタル面	27.00	m2			
〃 A.E.P塗り	有孔ケイカル板面	345.60	m2			
天井 SOP塗り	鉄骨面	452.60	m2			
合せ梁面 SOP塗り	ステージ下 L=5-300	7.00	ヶ所			
唐松集成材 OSCL塗り		27.10	m2			
階段 笠木 ウレタン塗り	糸尺≒230~250 人研面	4.20	m			
〃 手摺 〃	集成材 φ40	6.60	m			
トップライト部 A.E.P塗り	ケイカル板面	21.80	m2			
木見切縁 SOP塗り	25×100	58.10	m			
〃 〃	30×250	61.00	m			
木廻縁 〃	40×35	58.10	m			
上り框 ウレタン塗り	150×60	16.50	m			
木製階段 ウレタン塗り	w1,600×D1,000	2.00	ヶ所			
〃 OSCL塗り	1,500×1,000	2.00	ヶ所			
プロセニウムアーチウレタン塗り	240×60 集成材	22.20	m			
スチール手摺 SOP塗り	H=900 柱 φ34m/m	} 92.50	m			
	手摺 φ42/m					
	手摺 φ17.3 @180					
スチール建具 SOP塗り	枠共	107.90	m2			

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木製建具 OSCL塗り	枠共	105.20	m2			
〃 〃	小口 w40	89.30	m			
13 - 計						

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14 雑工事						
(外部)						
基礎部分換気網穴埋め	アリーナ部	20.00	ヶ所			
基礎部分換気網穴埋め	ステージ部分直径120	6.00	ヶ所			
誘導ブロック L=900	300角コンクリート製	2.00	ヶ所			
ポーチ土間コンクリート土間 仕上げ塗床エポキシ	コンクリート研り撤去後に仕上げ 共	4.70	m ²			
(内部)						
床 汚垂石	L2,400×D600	1.00	ヶ所			
ポストフォーム	w100×t20	1.70	m			
〃	120×20	2.40	m			
壁内 発砲ウレタン吹付	t=25	102.00	m ²			
天井内 〃	t=30	103.20	m			
身障者便所補助金物 可動式 及びコテ共	SUS手摺	1.00	ヶ所			
男女トイレ大便器手摺	SUS手摺	2.00	ヶ所			
男子トイレ小便器用	SUS手摺	1.00	ヶ所			
掃除用具掛け		1.00	ヶ所			
雑巾掛け		1.00	ヶ所			
14 - 計						

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16 体育器具工事						
コートライン	バスケットボール実線	2.00	面			
コートライン	バドミントン実線	6.00	面			
コートライン	バレー 6人制・ジュニア・9人制	8.00	面			
折畳式バスケットゴール	上下調節機能付き 取付用下地材別途	2.00	対			
バドミントン床金具	埋設式 床下150mm用	12.00	ヶ所			
バレー床金具	埋設式 床下300mm用	10.00	ヶ所			
防球ネット	ギャラリー部分 H4m	3.00	張			
防球ネット	ステージ前 H7m	1.00	張			
バレーボール支柱	バベルギア式 カーボン製 76.3φ 床下300用	2.00	組			
テニス用支柱	ソフトテニス兼用支柱 76.3φ 床下300用	1.00	組			
バドミントン支柱	バドミントン・ソフトバレー・インテイク兼用支柱 40φ 床下150用	6.00	組			
体育器具施工費	運搬搬入費含む	1.00	式			
支柱基礎	300×300×420	20.00	ヶ所			
16 - 計						

