

工事番号 (様式-1)

町		副町		課		課長補佐		係		審		設		担	
長		長		長				長		査		計		当	

令和6年度 辰野病院駐車場増設工事

実施設計書

町立辰野病院

設 計 大 要	施 工 方 法	
---------	---------	--

既存フェンス撤去工 一式  
 埋土工 252 m<sup>3</sup>  
 舗装工 955 m<sup>2</sup>

施 工 期 間

日間

着手予定年月日

契 約 締 結 日

完了予定年月日

令和6年7月31日

契 約 保 証 方 法

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。  
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、共用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

総括表

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
令和6年度辰野病院駐車場増設工事						
I	共通仮設工事	1.0	式			
II	造成工事	1.0	式			内訳明細書①
III	舗装工	1.0	式			内訳明細書④
IV	諸経費	1.0	式			
	工事費計					
	消費税	10.0	%			
	工事費 合計					

内訳明細書①

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ 造成工事						
1 直接仮設工事		1.0	式			内訳明細書②
2 埋土工事		1.0	式			内訳明細書③
3 整地工		114.0	m <sup>2</sup>			
4 伐採工		1.0	式			
Ⅱ - 計						





内訳明細書④

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ 舗装工						
表層（車道・路肩部）	3.0m超 平均仕上がり厚40mm	955.0	m <sup>2</sup>			
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚200mm1層施工	955.0	m <sup>2</sup>			
不陸整生	補足材料なし	955.0	m <sup>2</sup>			
白線		1.0	式			
側溝グレーチング蓋		6.0	m			
側溝グレーチング枠		1.0	ヶ所			
Ⅲ - 計						