

工事番号														(様式-1)	
町		副		課		課		係		審		設		担	
長		町		長		長		長		査		計		当	
		長				補									
						佐									

令和6年度 役場庁舎エレベーター設置工事(電気設備)

実施設計書

辰野町役場

設 計 大 要

施 工 方 法

エレベーター電気設備工事 1式
 内装改修電気設備工事 1式
 内装改修電気設備撤去工事 1式

業 務 期 間

日間

着 手 予 定 年 月 日

契 約 締 結 日

完 了 予 定 年 月 日

令 和 7 年 3 月 3 1 日

契 約 保 証 方 法

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、共用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

辰野町役場庁舎エレベーター設置工事

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
総括表						
直接工事費		1.0	式			
共通仮設費		1.0	式			
純工事費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
工事原価		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
工事費 計		1.0	式			
消費税相当額						
工事費 合計						

名	称	種	類	寸	法	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
1	エレベーター電気設備														
	電線管	EP19	露出			43.0		m							
	電線管	EP25	露出			10.0		m							
	電線管	EP31	露出			10.0		m							
	電線管	EP51	露出			15.0		m							
	電線	EM-IE3.5sq	管内			16.0		m							
	電線	EM-IE3.5sq	ころがし			69.0		m							
	電線	EM-IE3.5sq	ケーブルラック			6.0		m							
	ケーブル	EM-CET 14sq	管内			15.0		m							
	ケーブル	EM-CET 14sq	ころがし			66.0		m							
	ケーブル	EM-CET 14sq	ケーブルラック			6.0		m							
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C	管内			10.0		m							
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C	ころがし			57.0		m							
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C	管内			13.0		m							
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C	ころがし			37.0		m							

名	称	種	類	寸	法	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	ケーブル	EM-HP	1.2-2C	管内		15.0		m							
	ケーブル	EM-HP	1.2-2C	ころがし		34.0		m							
	ケーブル	EM-HP	1.2-3C	管内		10.0		m							
	ケーブル	EM-HP	1.2-3C	ころがし		39.0		m							
	ケーブル	EM-FCPEE	0.9-5P	管内		10.0		m							
	ケーブル	EM-FCPEE	0.9-5P	ころがし		39.0		m							
	ケーブル	EM-EBT	0.5-2P	管内		5.0		m							
	ケーブル	EM-EBT	0.5-2P	ころがし		20.0		m							
	露出ボックス	角形 1 方出	E25			1.0		個							
	埋込コンセント	2P15A×2	接地極付	金属P共		1.0		組							
	受変電設備改修	MCCB3P60AF/40AT×1	増設			1.0		式							
	主任技術者検査費用	休日作業				1.0		式							
	自火報感知器	煙感知器	2種	露出型	点検函付	1.0		組							

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
立会い検査費	P型1級	1.0	式			
機器接続費	弱電機器	3.0	箇所			
停電工事用仮設	仮設発電機・仮設配線等	1.0	式			
1 - 計						

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 内装改修電気設備						
電線管	PF16 隠ぺい	24.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF内	20.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C ころがし	80.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF内	2.0	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	3.0	m			
ケーブル	EM-AE 1.2-2C PF内	2.0	m			
ケーブル	EM-AE 1.2-2C ころがし	14.0	m			
ケーブル	EM-AE 0.9-2C ころがし	29.0	m			
ケーブル	EM-AE 0.9-4C ころがし	3.0	m			
アウトレットボックス	四角中形浅形 樹脂製	15.0	個			
埋込スイッチ	1P15A×1 金属P共	9.0	組			
埋込スイッチ	1P15A×1+PL4AL×1 金属P共	2.0	組			
照明器具	LSS9-2-30	12.0	台			

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
照明器具	LRS1-17	12.0	台			
自火報感知器 再取付	定温式スポット 露出型	3.0	個			
自火報感知器 再取付	差動式スポット 露出型	3.0	個			
子時計 再取付	角形 500×350 壁掛型	1.0	台			
2 - 計						

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 内装改修電気設備 撤去						
電線	IV 1.6mm 管内	276.0	m			
電線	IV 5.5sq 管内	86.0	m			
電線	IV 14sq 管内	72.0	m			
電線	HIV 1.2mm 管内	53.0	m			
埋込スイッチ	1P15A×1 金属P共	5.0	組			
埋込スイッチ	1P15A×2+PL4AL×1 金属P共	3.0	組			
手元開閉器	KS 3P100A 鋼板製壁掛型	3.0	面			
照明器具	FL20W×1 直付型	11.0	台			
照明器具	FL20W×1 BTT内蔵 直付型	2.0	台			
自火報感知器	定温式スポット 防水型 露出型	2.0	個			
自火報感知器 取外し	定温式スポット 露出型	3.0	個			
自火報感知器 取外し	差動式スポット 露出型	3.0	個			
子時計 取外し	角形 500×350 壁掛型	1.0	台			

名 称	種 類 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
撤去品積込運搬費	混合廃材	1.0	m3			
撤去品処分費	混合廃材	1.0	m3			
3 - 計						