

工事番号																(様式－1)
町		副		課		課長補佐		係		審		設		担		
長		町長		長				長		査		計		当		
令和7年度東部保育園屋根外壁改修工事																実施設計書
辰野町																東部保育園
設 計 大 要								施 工 方 法								
屋根塗装 2,408 m ² 外壁塗装 2,060 m ²								施 工 期 間				日 間				
								着 手 予 定 年 月 日				契 約 締 結 日				
								完 了 予 定 年 月 日				令和8年1月30日				
								契 約 保 証 方 法								
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m ² 、日・回、日回、共用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

令和7年度 東部保育園屋根外壁改修工事

名 称		種 類 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総括表							
I	直接工事費		1.0	式			
II	共通仮設費		1.0	式			
III	純工事費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	工事原価		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	工事費 計						
	消費税相当額		10.0	%			
	工事費 合計						

名 称		種 類 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	仮設工事						
	外部枠組足場		1,275.00	m ²			
	外部脚立足場		214.00	m ²			
	養生シート		1,275.00	m ²			
	整理清掃		1.00	式			
	1 - 計						

名	称	種 類 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	外壁塗装改修工事						
	(外壁：押出成形セメント板 リシン吹付面)						
	下地調整	水洗い	1,128.00	m ²			
	シーラー	窯業系サイディングボード改修用下塗材	1,128.00	m ²			
	塗装	1液水性ラジカル制御形シリコン系 ハイブリッド高耐候性塗料	1,128.00	m ²			
	板間シーリング打ち替え		564.00	m			
	建具廻りシーリング打ち替え		692.00	m			
	建具水切りシーリング打ち替え		154.00	m			
	軒天 ケイカル板部分	水性反応硬化形エマルジョン塗料 2回塗り 下地調整共	609.00	m ²			
	鉄骨部分 下地調整共	下塗：二液エポキシ樹脂系弱溶剤形錆止塗料 上塗：二液弱溶剤形屋根用遮熱無機塗料	199.00	m ²			
	コンクリート円柱 下地調整共	シリコン系シラン化合物撥水剤 3回塗り	55.60	m ²			
	コンクリート面（下足入、足洗い場等）						
	下地調整	水洗い	68.80	m ²			
	シーラー	窯業系サイディングボード改修用下塗材	68.80	m ²			
	塗装	1液水性ラジカル制御形シリコン系 ハイブリッド高耐候性塗料	68.80	m ²			
	2 - 計						

名	称	種 類 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	屋根塗装改修工事						
	(大屋根：ガルバリウム鋼板葺き)						
	下地調整	水洗い、ケレン	2,269.00	m ²			
	遮熱塗料塗り	下塗：二液エポキシ樹脂系弱溶剤形錆止塗料 上塗：二液弱溶剤形屋根用遮熱無機塗料	2,269.00	m ²			
	雪止めアングル塗装 L50*50*4 ケレン	下塗：二液エポキシ樹脂系弱溶剤形錆止塗料 上塗：超耐候性二液NAD特殊シリコン樹脂	583.00	m			
	破風幕板塗装 糸尺350	〃	454.00	m			
	(折板屋根)						
	下地調整	水洗い、ケレン	130.00	m ²			
	遮熱塗料塗り	下塗：二液エポキシ樹脂系弱溶剤形錆止塗料 上塗：二液弱溶剤形屋根用遮熱無機塗料	130.00	m ²			
	(瓦棒葺き屋根)						
	下地調整	水洗い、ケレン	9.10	m ²			
	遮熱塗料塗り	下塗：二液エポキシ樹脂系弱溶剤形錆止塗料 上塗：二液弱溶剤形屋根用遮熱無機塗料	9.10	m ²			
	軒樋塗装 ケレン	下塗：二液エポキシ樹脂系弱溶剤形錆止塗料 上塗：超耐候性二液NAD特殊シリコン樹脂	356.00	m			
	竪樋塗装（鋼板） ケレン	〃	124.00	m			
	3 - 計						