工事番号	

（様式－１）

町長		副町長		課長		課長補佐		係長		担当者		審査者		設計者	

令和　８年度　　公共土木施設災害復旧事業町道７４号線工事　　閲覧設計書

町道７４号線　　辰野町　蛇石

設　　計　　大　　要	施　工　方　法	請負
復旧延長 L=27.6m W=5.1m コンクリートブロック積工 L=20.7m SL=4.9～5.0m A=104m2 小口止工　N=1基 V=2m3 舗装工　A=27m2 プレキャストGr基礎　L=21m 路側防護柵工　L=28m（20+4+4） 区画線工　L=21m 雑工（取付工） コンクリートブロック積工　L=3.8m　A=13m2	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	竣工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工　事　設　計　用　紙

上伊那広域連合

総 括 情 報 表

適用単価地区	43 4 伊那（1）
実施設計単価表等の適用日	08.10.01
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料　　当年１０月号

	当 世 代	前 世 代
前払率（%）		
消費税率（%）	10 %	
工種	04 道路改良	
施工地域区分(共通仮設)	06 一般交通影響有り(2)-2	
施工地域区分(現場管理)	06 一般交通影響有り(2)-2	
現場環境改善費率計上分	03 計上なし	
契約保証方法	01 金銭的保証	
豪雪割増	02 豪雪割増無し	
冬期補正（現管）	824	

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 土砂　5,000m3未満 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	70	ｍ３			施工　第0 -0001号表
法面整形工					
法面整形 切土部 現場制約なし	70	ｍ２			施工　第0 -0002号表
作業残土処理工					
土砂等運搬 標準　DID区間なし　15.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 14.9km	90	ｍ３			施工　第0 -0003号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 残土受入れ地での処理	90	m３			施工　第0 -0004号表
床掘り工					
床掘り 土砂 標準	80	m３			施工　第0 -0005号表
基面整正	15	m２			施工　第0 -0006号表
埋戻し工					
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	60	m３			施工　第0 -0007号表
石・ブロック積（張）工					
コンクリートブロック工					
コンクリートブロック積工 ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満　練積 裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込）	104	m２			施工　第0 -0008号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	33	ｍ３			施工　第0 -0009号表
現場打基礎コンクリート 18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 基礎砕石あり	3	ｍ３			施工　第0 -0010号表
現場打天端コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 一般養生	2	ｍ３			施工　第0 -0011号表
現場打小口止コンクリート 18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 一般養生	2	ｍ３			施工　第0 -0012号表
防護柵工					
床掘り工					
床掘り 土砂 標準 Gr基礎	10	ｍ３			施工　第0 -0005号表
埋戻し工					
埋戻し 最大埋戻幅1m未満 Gr基礎	10	ｍ３			施工　第0 -0013号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路側防護柵工					
プレキャストガードレール基礎設置工	21	m			施工　第0 -0014号表
プレキャストガードレール基礎（材料費） L=2000 プレガードⅡBC種　BC-800	9	本			
プレキャストガードレール基礎（材料費） L=1500 プレガードⅡBC種　BC-800	2	本			
ボルトセット プレキャストガードレール基礎連結用 M20×520	20	本			
ガードレール設置工　曲線部(R<=30m）無 Gr-C-2B　Ｃｏ建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし	20	m			施工　第0 -0018号表
ガードレール部材設置工（レール） 路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種 曲線部（半径３０m以下）なし 起点側 Gr-C-2B	4	m			施工　第0 -0019号表
ガードレール設置工　曲線部(R<=30m）無 Gr-C-4E　土中建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし 終点側	4	m			施工　第0 -0020号表
ポスト（再利用のため控除） Gr-C-4E用 4.5×114.3×2100	1	本			

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装工					
アスファルト舗装工					
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００mm 1層施工	27	ｍ２			施工　第0 -0021号表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０mm	27	ｍ２			施工　第0 -0022号表
区画線設置工					
区画線設置工					
区画線設置　（機・労のみ） ペイント式（車載式） 実線　１５ｃｍ	1,500	m			施工　第0 -0023号表
区画線設置　（材料費のみ） ペイント式（車載式） 実線　１５ｃｍ	21	m			施工　第0 -0024号表
構造物撤去工					

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物取壊し工					
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	18	m			施工　第0 -0025号表
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	14	m２			施工　第0 -0026号表
殻運搬 舗装版破砕　DID区間なし　22.0km以下 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)	0.7	m３			施工　第0 -0027号表
構造物とりこわし 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	7	m３			施工　第0 -0028号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　23.2km以下	7	m３			施工　第0 -0029号表
＊処分費等＊					
処分費 As殻 0.7*2.3	2	t			施工　第0 -0030号表
処分費 有筋Con 6.5*2.5	16	t			施工　第0 -0031号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路施設撤去工					
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込	20	m			施工　第0 -0032号表
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込	8	m			施工　第0 -0033号表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t積級 吊能力2.9t	0.4	t			施工　第0 -0034号表
現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t積級 吊能力2.9t DID区間なし	0.4	t			施工　第0 -0035号表
＊すべての諸経費の対象額に含めない＊					
スクラップ ヘビーＨ３（旧１級　Ｈ３）	0.4	t			
仮設工					
足場工					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工 単管傾斜足場 安全ネットなし	100	掛ｍ２			施工　第0 -0036号表
雑工（取付工）					
コンクリートブロック工					
コンクリートブロック積工 ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満　練積 裏込コンクリート施工なし（胴込のみ）	13	ｍ２			施工　第0 -0037号表
足場工（取付工）					
足場工 単管傾斜足場 安全ネットなし	10	掛ｍ２			施工　第0 -0036号表
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
＊＊共通仮設費計＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
（参考）現場管理費のうち法定福利費					
（参考）現場管理費のうち建退共制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

掘削
土砂　5,000m3未満　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２０１４　容量０．８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２０１４		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満				施工方法：ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

法面整形
切土部　　現場制約なし　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

法面整形
切土部　　現場制約なし　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
整形箇所：切土部 土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

土砂等運搬

標準　DID区間なし　15.5km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　　14.9km　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：15.5km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

整地
残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

床掘り
土砂　　標準　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				施工方法：標準 障害の有無：障害なし		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 質量０．５～０．６ｔ		日		振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		
タンパ（ランマ）賃料 質量６０～８０ｋｇ		日		タンパ（ランマ）賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満			豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

コンクリートブロック積工　　施工　第0 -0008号表

ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満　練積　　裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込）　　100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ブロック積工 制約無　昼間	100.000	ｍ２			
間知ブロック ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満	100.000	ｍ２			
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）	41.440	ｍ３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			
コンクリート積ブロック規格：ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満 裏込コンクリートの施工の有無：裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込） 生コンクリート規格：１８－８－２５　高炉			練積・空積区分：　練積 胴込・裏込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２：0.37 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		
生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 時間的制約の有無：時間的制約なし 生コンクリート単価（円／ｍ３）：			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし コンクリート積ブロック単価（円／ｍ２）：		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　ｍ３　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
ﾌﾞﾛｯｸの種類：間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 胴込･裏込材規格：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				胴込･裏込材の有無：胴込･裏込材あり		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　基礎砕石あり　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
型わく工		人		型わく工		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　基礎砕石あり　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
生コン　１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		Ｌ		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
基礎砕石の有無：基礎砕石あり 生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし				養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

現場打天端コンクリート
18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　一般養生　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

現場打天端コンクリート
18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　一般養生　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
養生工の種類：一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

現場打小口止コンクリート
18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　一般養生　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
型わく工		人		型わく工		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン　１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）		ｍ３		生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０%		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

現場打小口止コンクリート
18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　一般養生　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
養生工の種類：一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

埋戻し
最大埋戻幅1m未満　　Gr基礎　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低騒・排ガス２０１４　容量０．４５ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低騒・排ガス２０１４		
タンパ（ランマ）賃料 質量６０～８０ｋｇ		日		タンパ（ランマ）賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

埋戻し
最大埋戻幅1m未満　　Gr基礎　　1　　m３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：最大埋戻幅1m未満				豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

プレキャストガードレール基礎設置工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 基礎砕石なし	10	m			施工　第0-0015号表
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.1	m3			施工　第0-0016号表 人力打設
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.2	m2			施工　第0-0017号表
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.01	m3			施工　第0-0016号表 人力打設
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.04	m2			施工　第0-0017号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

プレキャスト擁壁設置
0.5m以上1.0m以下　　基礎砕石なし　　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 プレガードⅡ BC-800 材料費別途計上		個		コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認１０ｋＮ　１０００型　Ｌ２．０ｍ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

プレキャスト擁壁設置
0.5m以上1.0m以下　　基礎砕石なし　　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均しｺﾝｸﾘｰﾄなし				基礎砕石の有無：基礎砕石なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

型枠

一般型枠　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠			構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ			

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工　曲線部(R<=30m) 無　　施工　第0 -0018号表

Gr-C-2B　Ｃｏ建込塗装品　　支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし　　1　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ガードレール設置工（塗装） 　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込	1.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
作業区分：設置 ガードレール種類：塗装品 曲げ支柱加算額の有無：曲支柱加算額なし			ガードレール規格：Gr-C-2B　Ｃｏ建込 支柱長による加算額の有無：支柱長による加算額なし 施工規模による加算：施工規模　２１～１００m未満		
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			曲線部の有無：曲線部(R<=30m) 無		

施 工 内 訳 表

ガードレール部材設置工（レール）　　施工　第0 -0019号表

路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種　　曲線部（半径３０m以下）なし　　起点側 Gr-C-2B　　1　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ガードレール設置工　レール設置 路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種（耐雪型含む）	1.000	m			
ガードレール用部材 Gr-C-2B用	1.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
規格・仕様：路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし ガードレール部材計上の有無：ガードレール部材計上あり			時間的制約の有無：時間的制約なし 曲線部の有無：曲線部（半径３０m以下）なし レール単価（円／m）　Ｅ＝１時入力：		

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工　曲線部(R<=30m）無　　施工　第0 -0020号表

Gr-C-4E　土中建込塗装品　　支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし　　終点側　　1　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ガードレール設置工（塗装） 　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込	1.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
作業区分：設置 ガードレール種類：塗装品 曲げ支柱加算額の有無：曲支柱加算額なし 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			ガードレール規格：Gr-C-4E　土中建込 支柱長による加算額の有無：支柱長による加算額なし 施工規模による加算：施工規模　２１～５０m未満 曲線部の有無：曲線部(R<=30m）無		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚１００mm　　1層施工　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次 容量０．０９ｍ３		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次 質量３～４ｔ		日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚１００mm　　1層施工　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒調砕石　２５㎜以下		ｍ3		再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：100 材料：粒度調整砕石　Ｍ－２５				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

表層（車道・路肩部）
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ		供用日		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級		供用日		振動コンパクタ［前進型］		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50%以下]		ｔ		アスファルト混合物 密粒度（２０）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

表層（車道・路肩部）
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　　平均仕上り厚５０mm　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		L		アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　密粒度（２０Ｆ） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（機・労のみ）　　施工　第0 -0023号表

ペイント式（車載式）　　実線　１５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	ｍ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし		
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

区画線設置　（材料費のみ）
ペイント式（車載式）　　実線　１５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラフィックペイント（加熱型） ２種Ｂ　溶剤型　白	70.000	L			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	59.000	ｋｇ			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	40.000	L			
諸雑費	3.000	%			（材）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし		
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15㎝以下　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ Ｅ駆動・超低　通称２０ｃｍ級Ｂ径５６ｃｍ		供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ Ｅ駆動・超低		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15cm以下　　1　　m　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 容量０．４５ｍ３		日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15㎝以下 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0027号表

殻運搬

舗装版破砕　DID区間なし　22.0km以下　　機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：舗装版破砕 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 運搬距離：22.0km以下		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし

施工　第0 -0028号表

鉄筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.000	ｍ３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分：　機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　　機械積込　DID区間なし　23.2km以下　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：23.2km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

As殻　　0.7*2.3　　100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

処分費

有筋Con　　6.5*2.5　　100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0032号表

ガードレール撤去工

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込　　1　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込用	1.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
ガードレール規格：Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

ガードレール撤去工

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込　　1　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ガードレール撤去工 　Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用	1.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
ガードレール規格：Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0034号表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t積級 吊能力2.9t　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
トラック［クレーン装置付］ 通称４～４．５ｔ積級　２．９ｔ吊		供用日		トラック［クレーン装置付］		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0034号表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t積級 吊能力2.9t　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ﾄﾗｯｸ機種：　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t積級 吊能力2.9t				豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0035号表

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t積級 吊能力2.9t　DID区間なし　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
トラック［クレーン装置付］ 通称４～４．５ｔ積級　２．９ｔ吊		供用日		トラック［クレーン装置付］		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0035号表

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t積級 吊能力2.9t　DID区間なし　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ﾄﾗｯｸ機種：　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t積級 吊能力2.9t 片道運搬距離(㎞)：17.0㎞以下				DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0036号表

足場工

単管傾斜足場　　安全ネットなし　　100　　掛ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	1.500	人			
とび工	4.500	人			
普通作業員	2.700	人			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス３次　２５ｔ吊（燃料油脂費含む）	0.800	日			
諸雑費	33.000	%			（労＋機）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	掛ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	掛ｍ２			
足場種別：単管傾斜足場 ＲＴＣ賃料補正係数：1			安全ネットの有無：安全ネットなし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0037号表

コンクリートブロック積工

ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満　練積　　裏込コンクリート施工なし（胴込のみ）　　100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ブロック積工 制約無　昼間	100.000	ｍ２			
間知ブロック ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満	100.000	ｍ２			
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）	24.640	ｍ３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			
コンクリート積ブロック規格：ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満 裏込コンクリートの施工の有無：裏込コンクリート施工なし（胴込のみ） 生コンクリート規格：１８－８－２５　高炉			練積・空積区分：　練積 胴込・裏込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２：0.22 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		
生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 時間的制約の有無：時間的制約なし 生コンクリート単価（円／ｍ３）：			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし コンクリート積ブロック単価（円／ｍ２）：		