工		款項	頁目	町	長	副町長	課長	課長補佐	係	長	審査者	台 割	計者
工事番号													
	和7年	度	事 業名	Д	広域避	É難所(平	出)空調設	· 始備設置工事		実 変		金 拔 設 計	: き · 書
I.	事簡	所		辰	野町	平出コミ	ュニティー	センター					
		設		計	大	要		施工方	法		請	負	
								施工期	間				日
								着手年月	日日	令和	7年	月	日
	空調設	備設置	1			1式							
								完成年月	日	令和	8年	2月	27日
— 略	各 図 -	_											
μτ	1 4												

L

記号	名称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金	額	備	考
	令和7年度 広域避難所(平出)空調設備	設置工事							
I	直接工事費		式	1. 0					
П	共通仮設費		式	1. 0					
	純工事費								
Ш	現場管理費		式	1.0					
IV	一般管理費		式	1.0					
	工事原価								
	消費税相当額	工事原価×10%相当額	式	1.0					
	総 合 計								

記号	名称	形状寸法		単 価	金額	備考
I	直接工事費					
1	機器設備工事		式 1.0			
2	配管設備工事		式 1.0			
3	電気設備工事		式 1.0			
	I の計					

記号	名称	形状寸法	単(立	数量	単	価	金	額	備	考
1	機器設備工事										
	PAC-1 空冷ヒートポンプ [°] 式パッケージエアコン	PCZ-ERMP80SK5 同等品									
		冷房能力7.1kW/暖房能力8.0kW									
	インバータ室外機	PUZ-ERMP80SHA15 同等品	台		5. 0						
	天吊形 室内機	PC-RP80KA21 同等品	台		5. 0						
	壁面・ブラケット架台	PC-BJ31 同等品	台		5. 0						
	防雪フード	MOPAC-S06-F-K-02 同等品	個		5. 0						
	転倒防止金具	PE-TBK2 同等品	個		5. 0						
	MAスマートリモコン	PAR-47MA 同等品	個		5. 0						
	機器搬入据付費		式		1. 0						
	室外機架台取付工事		式		1.0						
	看板移設工事(2箇所)	現場敷地内/AS舗装部/機械掘削可能箇所	式		1. 0						
	リモコン配線工事		式		1. 0						
	高所作業車		B		5. 0						
	消耗品及び雑材料		式		1. 0						
	試運転調整費		式		1. 0						

記号	名 称	形状寸法	単 位 数 量	単 価	金額	備考
	養生及び片付清掃費		式 1.0			
	1 機器設備工事 - 計					

記号	名称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金	額	1	備	考
2	配管設備工事									
	冷媒用断熱材被覆銅管(液管)	φ9.52 保温厚10mm	m	92. 7						
	冷媒用断熱材被覆銅管(ガス管)	φ15.88 保温厚10mm	m	69.8						
	冷媒用断熱材被覆銅管(ガス管)	φ15.88 保温厚20mm	m	22. 9						
	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	25A 屋内一般	m	19. 7						
	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	30A 屋内一般	m	7. 6						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 25A	m	6. 5						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 30A	m	6. 5						
	カラー亜鉛鉄板	80A 屋内露出	m	14. 5						
	カラー亜鉛鉄板	120A 屋内露出	m	1. 0						
	カラー亜鉛鉄板	150A 屋内露出	m	1. 0						
	ステンレス鋼板	120A 屋外露出	m	16. 0						
	ステンレス鋼板	150A 屋外露出	m	17. 0						

記号	名称	形状寸法	単 位 数 量	単 価	金額	備考
	室内外機渡り配線工事		式 1.0			
	はつり及び補修費	コンクリート厚さ(200mm程度) φ50·φ120	式 1.0			
	支持金物		式 1.0			
	消耗品及び雑材料		式 1.0			
	真空引き圧力試験		式 1.0			
	養生及び片付清掃費		式 1.0			
	2 配管設備工事 - 計					

記号	名 称	形状寸法	単 位 数 量	単 価	金額	備考
3	電気設備工事	※材工共				
	漏電遮断機 ELCB	3P 750A 30mA 撤去工事	個 1.0			
	"	3P 100A 30mA	個 1.0			
	分電盤用プレーカー	ELB 2P2E 20A 協約形(2Pモジュール) 撤去工事	個 1.0			
	II .	ELB 2P2E 20A 協約形(1Pモジュール)	個 1.0			
	II .	NFB 2P1E 20A 協約形(2Pモジュール) 撤去工事	個 4.0			
	II .	NFB 2P1E 20A 協約形(1Pモジュール)	個 4.0			
	"	NFB 2P2E 30A 協約形(1Pモジュール)	個 5.0			
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル CV	CV 3.5mm2 -3C 〈天井内·管内〉	m 220.0			
	プルボックス 合成樹脂製 防水形 かぶせ	300 × 300 × 100	個 2.0			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 54 〈露出〉	m 3.0			
	2号コネクタ	HIVE 54	個 2.0			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 22 〈露出〉	m 60.0			
	2号コネクタ	HIVE 22	個 5.0			

記号	名 称	形状寸法	単 位 数 量	単 価	金額	備考
	コンヒ゛ネーションカップ゜リンク゛	22 (MF-VE)	個 5.0			
	合成樹脂製可とう電線管 PF管 二層	MF-22 〈露出〉	m 10.0			
	コネクタ	MF 22	個 5.0			
	電動機結線	עבדו	台 5.0			
	3 電気設備工事 - 計					
	I の計					