決裁欄	町長	副町長	課長	課長補佐	係長	担当	審査・設計	審査	設計

本設計書のとおり業務を実施したいので、決裁してください。

令和8年10月

令和8年度　町単土地改良事業水路改修小野地区工事

設　　計　　書
（閲覧設計書）

事業主体　　辰野町

処理欄	工事台帳		選定伺入力	選定委予定日	竣工予定

総 括 情 報 表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 08.10.01	
	当 世 代	前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 契約保証方法 施工地域区分	40 10 % 05 水路工事 01 金銭的保証 08 中山間地域	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。	

（工事費内訳書）

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊本工事費＊＊					
水路工					
水路土工					
床掘り 土砂 小規模	21	ｍ３			00 施工　第0 -0006号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準以外)	17	ｍ３			00 施工　第0 -0004号表
埋戻　まき出し 砂・砂質土 締固めあり　タンパ（Ｉ）	16	ｍ３			00 施工　第0 -0007号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準以外)	3	ｍ３			00 施工　第0 -0004号表
土砂等運搬 小規模　DID区間なし　2.5㎞以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	3	ｍ３			00 施工　第0 -0008号表
整地 残土受入れ地での処理	3	ｍ３			00 施工　第0 -0009号表

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面整形 盛土部 法面締固めなし	25	m２			00 施工　第0 -0010号表
開渠工					
プレキャスト開渠工		式			
一体型柵渠工(通常型L=2000) B600×H600　時間的制約なし 基礎砕石有(RC-40)　ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ有	26.0	m			00 施工　第0 -0011号表
暗渠排水管 据付 有孔管	26.0	m			00 施工　第0 -0012号表
フィルター材設置工	5.7	m３			科目　第0002号表
暗渠フィルター材 厚１０㎜	9	㎡			00
接続工 600用	1	箇所			科目　第0001号表
構造物撤去工					

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物取壊し工					
		式			
構造物とりこわし 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要					00
	8.0	ｍ３			施工　第0 -0013号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準以外)					00
	8.0	ｍ３			施工　第0 -0004号表
産業廃棄物処理工					
産業廃棄物運搬工					
		式			
＊産業廃棄物処分費＊					
無筋コンクリート等廃材運搬 小規模　DID区間なし　28.5㎞以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3					00
	8.0	ｍ３			施工　第0 -0014号表
産業廃棄物処理工					
		式			
＊産業廃棄物処分費＊					

（工事費内訳書）

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
無筋コンクリート塊処理費 中間処理場					00
	19	t			施工　第0 -0015号表
任意仮設工					
		式			
締切工　土のう工（仕掛え～設置～撤去）					00
		m３			施工　第0 -0016号表
水替工（小口径）設置撤去　排水ポンプ ポンプ台数　１台					00
		箇所			施工　第0 -0017号表
水替工（小口径）　排水ポンプ運転 作業時排水　発動発電機 0～7（m3/h）未満　全揚程10m以下					00
		箇所			施工　第0 -0018号表
砂利舗装工 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 施工厚さ１０ｃｍ　不陸整正有り					00
	102	ｍ２			施工　第0 -0019号表
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊共通仮設費率分＊＊					
＊＊共通仮設費計＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊					
＊現場管理費＊					
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊					
（参考）現場管理費のうち法定福利費					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					

（工事費内訳書）

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

接続工

科 目 内 訳 表

科目　第0001号表

600用　　1　箇所

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 特殊養生(練炭)　小型車割増あり 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）	0.17	ｍ３			00 施工　第0 -0001号表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.60	ｍ２			00 施工　第0 -0002号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.18	ｍ２			00 施工　第0 -0003号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

フィルター材設置工

科 目 内 訳 表

科目　第0002号表

1　　m３

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
再生クラッシャーラン４０㎜以下					00
	1.20	m３			
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準以外)					00
	1.20	m３			施工　第0 -0004号表
埋戻　まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり　タンパ（Ｉ）					00
	1.00	m３			施工　第0 -0005号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	m３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

コンクリート　小型構造物
特殊養生(練炭)　小型車割増あり　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　1　ｍ３　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

コンクリート　小型構造物
特殊養生(練炭)　小型車割増あり　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　1　ｍ３　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：特殊養生(練炭) ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬あり ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

型枠

一般型枠　　小型構造物　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

基礎砕石
7.5㎝を超え12.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料 ～排ガス2014　山積０．８ｍ３（長期割引）		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャ－ラン４０㎜以下		ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

基礎砕石
7.5㎝を超え12.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
砕石の厚さ：7.5㎝を超え12.5㎝以下 費用の内訳：全ての費用				砕石の種類：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

積込（ルーズ）

土砂　　小規模(標準以外)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型） ［標準型］ 超低騒音・排ガス３次　容量０．１３ｍ３		供用日		小型バックホウ（クローラ型） ［標準型］ 超低騒音・排ガス３次		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準以外)		

施 工 内 訳 表

埋戻　まき出し　　施工　第0 -0005号表

粘性土・礫質土　　締固めあり　タンパ（Ｉ）　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
作業名称区分：埋戻　まき出し 締固め区分：締固めあり　タンパ（Ｉ）			土質区分：粘性土・礫質土		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

床掘り
土砂　　小規模　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次　容量０．２８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

床掘り

土砂　　小規模　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模) 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

埋戻　まき出し　　施工　第0 -0007号表

砂・砂質土　　締固めあり　タンパ（Ｉ）　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
作業名称区分：埋戻　まき出し 締固め区分：締固めあり　タンパ（Ｉ）			土質区分：砂・砂質土		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

土砂等運搬
小規模　DID区間なし　2.5km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3　　1　　m３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称２ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
一般運転手		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：2.5km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

整地
残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 ～排ガス2014　山積０．８ｍ３（長期割引）		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

法面整形
盛土部　　法面締固めなし　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 ～排ガス2014　山積０．８ｍ３（長期割引）		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

法面整形
盛土部　　法面締固めなし　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めなし 土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

一体型柵渠工(通常型L=2000)　　施工　第0 -0011号表

B600×H600　時間的制約なし　　基礎砕石有(RC-40)　ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ有　　100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
一体型柵渠 Ｂ６００　Ｈ６００　Ｌ＝2.0ｍ	49.88	本			
一体型柵渠用止水パッキン Ｈ６００用	49.88	枚			
一体型柵渠用ボルト １型	49.88	式			
再生クラッシャーラン４０㎜以下	11.52	ｍ3			
排水構造物工　U型側溝据付（手間のみ） Ｌ＝２０００ U型側溝質量５５１ｋｇ／個	100.00	m			
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)　小型車割増あり 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	6.24	ｍ3			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
柵渠型区分：通常型 規格高区分：600 基礎砕石の有無：基礎砕石有(RC-40)			規格幅区分：600 時間的制約の有無：時間的制約なし インバートコンクリート有無：有り		
施工条件：人力打設 養生工の種類：特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増あり			コンクリート区分：１８－８－２５ＢＢ 現場内小運搬の有無：現場内小運搬あり 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

暗渠排水管
据付　　有孔管　　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
暗渠排水管		m		暗渠排水管　直管 ポリエチレン吸水管　φ７５		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：据付 呼び径：50～150㎜ 費用の内訳：全ての費用				管種別：直管 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし
無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　施工　第0 -0013号表　　1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
構造物とりこわし工 　無筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.00	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分：　機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

無筋コンクリート等廃材運搬
小規模　DID区間なし　28.5km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3　　1　　m３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称２ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
一般運転手		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：28.5km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

無筋コンクリート塊処理費
中間処理場

1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
無筋コンクリート塊処理費	1.00	t			
合計		t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処理費目区分：無筋コンクリート塊処理費 処理区分：中間処理場			単位区分：t 単価入力区分：		

締切工　土のう工（仕拵え～設置～撤去）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

10　　m３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土のう（ＰＥ） ４８×６２㎝		枚			
普通作業員		人			
＊＊＊　合　計　＊＊＊		ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
施工区分：仕拵え～設置～撤去					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

水替工（小口径）設置撤去　排水ポンプ

ポンプ台数　１台　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			
排水量：０～７（m3/h）未満　　全揚程１０m以下					

施 工 内 訳 表

水替工（小口径）　排水ポンプ運転　　施工　第0 -0018号表

作業時排水　発動発電機　　0～7（m3/h）未満　全揚程10m以下　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発動発電機（機械賃料） ガソリン発電機 出力2.0kVA 排対型３次　賃料長期割引無		日			
ガソリン レギュラー　スタンド	93	L			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			
排水方法：　作業時排水 運転日数（日）：10 1工事当たり総供用日数区分（機賃）：19日以下			排水量：　0～7（m3/h）未満　全揚程10m以下 動力源：　発動発電機		

施 工 内 訳 表

砂利舗装工　　施工　第0 -0019号表

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　施工厚さ１０ｃｍ　不陸整正有り　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
再生クラッシャーラン４０㎜以下		ｍ３			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転経費 バケット容量０．２８㎥　排対型２次		時間			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			
材料区分：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 不陸整正区分：不陸整正有り 仕上り厚さ[機械5～20㎝、人力20㎝以下]：10			敷均し幅：２．５ｍ以上 舗装面仕上げ区分：舗装面仕上げ　無し 材料単価（円／ｍ３）：		
1工事当たり機械総供用日数区分(振動ﾛｰﾗ)：30日以上					