| 工事番号 | |
|---|---|

（様式－１）

| 町長 | | 副町長 | | 課長 | | 課長補佐 | | 係長 | | 担当者 | | 審査者 | | 設計者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 令和　8 年度　　国庫補助道路メンテナンス事業小横川橋補修工事　　閲覧設計書

町道７号線　　辰野町　小横川橋

## 設　計　大　要

橋梁補修工事

| | |
|---|---|
| 橋梁現場塗装工 | A=80m2 |
| 断面修復工（左官工法） | 1構造物 |
| ひび割れ補修工（低圧注入工法） | 1構造物 |
| ひび割れ補修工（充てん工法） | 1構造物 |
| 排水施設修繕工 | L=4.0m |
| 仮設工 | 1.0式 |

| | |
|---|---|
| 施　工　方　法 | 請負 |
| 施　工　期　間 | 日間 |
| 起工予定年月日 | 令和　　年　　月　　日 |
| 竣工予定年月日 | 令和　　年　　月　　日 |
| 契約保証方法 | 金銭的保証 |

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工　事　設　計　用　紙

上伊那広域連合

# 総 括 情 報 表



| | |
|---|---|
| 適用単価地区 | 43 4 伊那（1） |
| 実施設計単価表等の適用日 | 08.10.01 |
| 資材等の単価の出典 | 建設物価・積算資料　　当年１０月号 |

| | 当 世 代 | 前 世 代 |
|---|---|---|
| 前払率（%） | 40 | |
| 消費税率（%） | 10 % | |
| 工種 | 10 橋梁保全工事 | |
| 施工地域区分(共通仮設) | 03 一般交通影響有り(2)-1 | |
| 施工地域区分(現場管理) | 03 一般交通影響有り(2)-1 | |
| 現場環境改善費率計上分 | 02 上記以外 | |
| 契約保証方法 | 01 金銭的保証 | |
| 豪雪割増 | 02 豪雪割増無し | |
| 冬期補正（現管） | 994 | |

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

（工事費内訳書）

# ＊＊＊本工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊本工事費＊＊＊ | | | | | |
| 道路修繕 | | | | | |
| 橋梁修繕工 | | | | | |
| 床版補修工 | | | | | |
| 断面修復工（左官工法）<br>鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり<br>１構造物当り修復延べ体積０．１８ｍ３ | 1 | 構造物 | | | 施工　第0 -0001号表 |
| 断面修復工（左官工法）<br>鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし<br>１構造物当り修復延べ体積０．０１ｍ３ | 1 | 構造物 | | | 施工　第0 -0002号表 |
| ひび割れ補修工（低圧注入工法）<br>BLグラウト100,BLシール,BLインジェクター<br>同等品以上 | 1 | 構造物 | | | 施工　第0 -0003号表 |
| ひび割れ補修工（充てん工法）<br>可とう性エポキシ樹脂<br>アサヒボンドEL55同等品以上 | 1 | 構造物 | | | 施工　第0 -0004号表 |
| 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込　DID区間なし　18.5㎞以下 | 0.2 | ｍ３ | | | 施工　第0 -0005号表 |

(工事費内訳書)

# ＊＊＊本工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊処分費等＊ | | | | | |
| 処分費<br>断面修復殻<br>0.19*2.3 | 0.4 | t | | | 施工　第0 -0006号表 |
| 排水施設修繕工 | | | | | |
| 排水管設置<br>足場あり | 4 | m | | | 施工　第0 -0007号表 |
| コンクリートアンカーボルト設置<br>足場あり<br><br>4本×4箇所 | 16 | 本 | | | 施工　第0 -0008号表 |
| 排水装置（材料費）<br>TSステンレス排水装置　SUS304<br>TS-PL_PIPE-L アンカー・シール材含む | 4 | 基 | | | |
| 排水装置取付金具（材料費）<br>SUS304<br>BNアンカー含む | 4 | 組 | | | |
| 既設排水管撤去<br>鋼管 | 3 | m | | | 施工　第0 -0009号表 |
| 現場塗装工 | | | | | |

（工事費内訳書）

# ＊＊＊本工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁現場塗装工 | | | | | |
| 表面処理工（CoolLaser） | 1 | 式 | | | 施工　第0 -0010号表 |
| 橋梁塗装工　清掃・水洗い（塗替）<br>夜間作業（２０時～６時）なし<br>構造区分による補正なし | 80 | ｍ２ | | | 施工　第0 -0011号表 |
| 橋梁塗装工　下塗り（塗替）<br>有機ジンクリッチペイント　１層　スプレー<br>構造区分による補正なし | 80 | ｍ２ | | | 施工　第0 -0012号表 |
| 橋梁塗装工　下塗り（塗替）<br>弱溶剤形変性エポキシ樹脂　２層　スプレー<br>構造区分による補正なし | 80 | ｍ２ | | | 施工　第0 -0013号表 |
| 橋梁塗装工　中塗り（塗替）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系<br>構造区分による補正なし | 80 | ｍ２ | | | 施工　第0 -0014号表 |
| 橋梁塗装工　上塗り（塗替）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系<br>構造区分による補正なし | 80 | ｍ２ | | | 施工　第0 -0015号表 |
| 全レベル１共通 | | | | | |
| 仮設工 | | | | | |

（工事費内訳書）

# ＊＊＊本工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土留・仮締切工 | | | | | |
| 仮設排水管設置工<br>φ1000 | 48 | m | | | 施工　第0 -0016号表 |
| 仮設排水管撤去工　設置1/2<br>φ1000<br>設置の1/2とする | 24 | m | | | 施工　第0 -0018号表 |
| 仮設排水管損料<br>3ヶ月未満　損料率10%<br>高密度ポリエチレン管<br>シングル　φ1000 | 48 | m | | | |
| 大型土のう製作・設置<br>作業半径　５ｍを超え２０ｍ以下 | 17 | 袋 | | | 施工　第0 -0019号表 |
| 大型土のう撤去<br>作業半径　６ｍを超え２０ｍ以下 | 17 | 袋 | | | 施工　第0 -0021号表 |
| 掘削補助機械搬入搬出 | 1 | 回 | | | 施工　第0 -0022号表 |
| 掘削<br>土砂　小規模(標準以外)<br>小規模(標準以外)<br>河川内作業 | 20 | ｍ３ | | | 施工　第0 -0023号表 |
| 積込（ルーズ）<br>土砂<br>土量50,000m3未満<br>大型土のう用　土場～現場 | 20 | ｍ３ | | | 施工　第0 -0024号表 |

（工事費内訳書）

# ＊＊＊本工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬<br>標準　DID区間なし　4.0km以下<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>大型土のう用　土場～現場 | 20 | ｍ３ | | | 施工　第0 -0025号表 |
| 積込（ルーズ）<br>土砂<br>土量50,000m3未満<br>大型土のう用　現場～土場 | 20 | ｍ３ | | | 施工　第0 -0024号表 |
| 土砂等運搬<br>標準　DID区間なし　4.5km以下<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3<br>大型土のう用　現場～土場 | 20 | ｍ３ | | | 施工　第0 -0026号表 |
| 整地<br>残土受入れ地での処理 | 20 | ｍ３ | | | 施工　第0 -0027号表 |
| 橋梁足場等設備工 | | | | | |
| 足場工<br>単管平坦足場　材工 | 86 | ㎡ | | | |
| 床面シート張防護設置 | 86 | ㎡ | | | 施工　第0 -0028号表 |
| 朝顔<br>両側朝顔<br>朝顔架設供用月数１．４月 | 86 | ｍ２ | | | 施工　第0 -0029号表 |
| シート張防護工（両側朝顔）<br>防護工架設供用月数２．８月 | 86 | ｍ２ | | | 施工　第0 -0030号表 |

(工事費内訳書)

# ＊＊＊本工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラスト養生工<br>ブラスト用養生シート工<br>86+86 | 172 | ㎡ | | | 施工　第0 -0031号表 |
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | | |
| 技術管理費 | | | | | |
| 塗膜溶出試験<br>環境庁告示第13号埋立処分溶出試験：25項目 | 1 | 式 | | | 施工　第0 -0032号表 |
| 安全費 | | | | | |
| 安全費<br>安全保護具 | 1 | 式 | | | 施工　第0 -0033号表 |
| ＊＊現場環境改善費（率分）＊＊ | | | | | |
| ＊＊共通仮設費率計算額＊＊ | | | | | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | | |

（工事費内訳書）

# ＊＊＊本工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | | |
| ＊＊現場管理費＊＊ | | | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | | |
| ＊一般管理費等＊ | | | | | |
| ＊＊工事価格計＊＊ | | | | | |
| ＊＊消費税等相当額計＊＊ | | | | | |
| ＊＊工事費計＊＊ | | | | | |
| （参考）直接工事費のうち労務費 | | | | | |
| （参考）直接工事費のうち材料費 | | | | | |

（工事費内訳書）

# ＊＊＊本工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| （参考）現場管理費のうち法定福利費 | | | | | |
| （参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金 | | | | | |
| （参考）工事原価のうち安全衛生費用 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

断面修復工（左官工法）

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり　　１構造物当り修復延べ体積０．１８ｍ３　　1　構造物　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 5.040 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 9.540 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 5.040 | 人 | | | |
| 断面修復材 | 0.212 | ｍ３ | | | |
| 諸雑費 | 8.000 | % | | | （労）×率 |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | 構造物 | | | |
| 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり<br>１構造物当り修復延べ体積　Ｖ（ｍ３）：0.18 | | | １構造物当り修復延べ体積区分：１構造物当り修復延べ体積０．１ｍ３超え<br>断面修復材単価（円／ｍ３）： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

断面修復工（左官工法）

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし　　１構造物当り修復延べ体積０．０１ｍ３　　１　構造物　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 2.400 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 4.500 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 2.300 | 人 | | | |
| 断面修復材 | 0.012 | ｍ３ | | | |
| 諸雑費 | 6.000 | % | | | （労）×率 |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | 構造物 | | | |
| 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし<br>１構造物当り修復延べ体積　Ｖ（ｍ３）：0.01 | | | １構造物当り修復延べ体積区分：１構造物当り修復延べ体積０．１ｍ３以下<br>断面修復材単価（円／ｍ３）： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ひび割れ補修工（低圧注入工法）　　施工　第0 -0003号表

BLグラウト100,BLシール,BLインジェクター　同等品以上　　1　構造物　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 1.500 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 2.400 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 1.800 | 人 | | | |
| 注入材 | 2.300 | ｋｇ | | | |
| シール材 | 3.699 | ｋｇ | | | |
| 低圧注入器具 | 66.000 | 個 | | | |
| 諸雑費 | 6.000 | % | | | （労）×率 |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | 構造物 | | | |
| １構造物当り補修延べ延長区分：１構造物当り補修延べ延長２５m以下<br>１構造物当りのシール材設計量（ｋｇ）：2.7<br>注入材単価（円／ｋｇ）： | | | １構造物当りの注入材使用量（ｋｇ）：2.3<br>１構造物当りの低圧注入器具使用量（個）：66<br>シール材単価（円／ｋｇ）： | | |
| 低圧注入器具単価（円／個）： | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ひび割れ補修工（充てん工法）　　施工　第0 -0004号表

可とう性エポキシ樹脂　　アサヒボンドEL55同等品以上　　1　構造物　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.850 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 1.300 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 1.100 | 人 | | | |
| 充填材 | 2.880 | kg | | | |
| 諸雑費 | 17.000 | % | | | （労）×率 |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | 構造物 | | | |
| １構造物当り補修延べ延長区分：１構造物当り補修延べ延長２０m以下<br>充てん材単価（円／ｋｇ）： | | | １構造物当り充てん材設計量（ｋｇ）：2.4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　　機械積込　DID区間なし　18.5㎞以下　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　位 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>通称１０ｔ積級 | | 供用日 | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | |
| 運転手（一般） | | 人 | | 運転手（一般） | | |
| 軽油<br>小型ロ－リ－　パトロール給油 | | L | | 軽油<br>パトロール給油 | | |
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | | | | | | |
| 殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ | | | | 積込工法区分：機械積込<br>運搬距離：18.5㎞以下 | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

処分費

断面修復殻　　0.19*2.3　　100　　t　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 100.000 | t | | | |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 100 | t | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | t | | | |
| 処分費（円／ｔ）： | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

排水管設置
足場あり
1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | 特殊作業員 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 普通作業員 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 土木一般世話役 | | |
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | | | | | | |
| 足場の有無：足場あり | | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

コンクリートアンカーボルト設置　　4本×4箇所　　1　本　当り

足場あり

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | 特殊作業員 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 土木一般世話役 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 普通作業員 | | |
| コンクリートアンカーボルト<br>排水装置（材料費）に含む | | 本 | | あと施工アンカー<br>芯棒打込み式　Ｍ１２ | | |
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

コンクリートアンカーボルト設置

足場あり　　4本×4箇所　　1　　本　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場の有無：足場あり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

既設排水管撤去
鋼管　　10　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.3 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.8 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.5 | 人 | | | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料<br>～排ガス１次　１６ｔ吊（燃料油脂費含む） | 0.5 | 日 | | | |
| 諸雑費 | 2 | % | | | |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表面処理工（CoolLaser）

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| レーザー発振器ユニット損料<br>5.4kW<br>ノズル含む | 6 | 台 | | | |
| 交換用保護レンズユニット<br>1個/日 | 6 | 個 | | | |
| トラック/アルミバン<br>4tウイング車<br>レーザー発振器ユニット車載 | 6 | 台 | | | |
| 発動発電機<br>100/125kVAﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動（超低騒音型）<br>排出ガス対策型（第２次基準値） | 6 | 台 | | | 供用日 |
| 軽油<br>小型ロ－リ－　パトロール給油<br>30L/1供用日 | 180 | L | | | 30*6 |
| トラック（発電機車載用）<br>普通型4～4.5t積 | 6 | 台 | | | 供用日 |
| レーザー照射処理施工管理技士<br>レーザー機器管理　テクニカルサポート | 6 | 人工 | | | |
| レーザー照射処理施工士<br>レーザー照射　コントロールボックス操作 | 12 | 人工 | | | |
| 発電機搬出搬入費 | 2 | 回 | | | |
| 超精密機械メンテナンス費 | 1 | 式 | | | |
| 諸雑費<br>レーザー養生、アルミ板　等 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

橋梁塗装工　清掃・水洗い（塗替）
夜間作業（２０時～６時）なし　　構造区分による補正なし　　100　ｍ２　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁塗装工　塗替　清掃・水洗い<br>制約無　昼間 | 100.000 | ｍ２ | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 100 | ｍ２ | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | ｍ２ | | | |
| 作業内容：清掃・水洗い<br>夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし | | | 構造区分：　構造区分による補正なし<br>時間的制約の有無：時間的制約なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

橋梁塗装工　下塗り（塗替）

有機ジンクリッチペイント　１層　スプレー　　構造区分による補正なし　　100　　ｍ２　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー）<br>有機ジンクリッチ　１層　制約無　昼間 | 100.000 | ｍ２ | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 100 | ｍ２ | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | ｍ２ | | | |
| 作業内容：下塗り<br>構造区分：　構造区分による補正なし<br>時間的制約の有無：時間的制約なし | | | 下塗り塗料区分：有機ジンクリッチペイント　１層　スプレー<br>夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

橋梁塗装工　下塗り（塗替）

弱溶剤形変性エポキシ樹脂　２層　スプレー　　構造区分による補正なし　　100　　ｍ２　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー）<br>弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約無　昼間 | 100.000 | ｍ２ | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 100 | ｍ２ | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | ｍ２ | | | |
| 作業内容：下塗り<br>構造区分：　構造区分による補正なし<br>時間的制約の有無：時間的制約なし | | | 下塗り塗料区分：弱溶剤形変性エポキシ樹脂　２層　スプレー<br>夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

橋梁塗装工　中塗り（塗替）

弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　　構造区分による補正なし　　100　　ｍ２　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約無　昼間 | 100.000 | ｍ２ | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 100 | ｍ２ | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | ｍ２ | | | |
| 作業内容：中塗り<br>構造区分：　構造区分による補正なし<br>時間的制約の有無：時間的制約なし | | | 中塗り塗料区分：弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系<br>夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

橋梁塗装工　上塗り（塗替）　　施工　第0 -0015号表

弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　　構造区分による補正なし　　100　ｍ２　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約無　昼間 | 100.000 | ｍ２ | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 100 | ｍ２ | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | ｍ２ | | | |
| 作業内容：上塗り<br>構造区分：　構造区分による補正なし<br>時間的制約の有無：時間的制約なし | | | 上塗り塗料区分：<br>夜間作業の有無： | 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系<br>夜間作業（２０時～６時）なし | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

仮設排水管設置工

φ1000

10　　m　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 0.53 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 1.28 | 人 | | | |
| トラッククレーン運転　（機－１）<br>油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力４．９ｔ吊 | 0.51 | 時間 | | | 施工　第0-0017号表 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

トラッククレーン運転　（機－１）
油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力４．９ｔ吊　　1　時間　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］<br>最大吊上能力４．９ｔ吊 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.170 | 人 | | | |
| 軽油<br>小型ロ－リ－　パトロール給油 | 4.800 | L | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | 時間 | | | |
| 規格：油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力４．９ｔ吊<br>豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ<br>軽油（Ｌ／ｈ）：0 | | | 供用日当運転時間：0<br>特殊運転手（人／ｈ）：0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

仮設排水管撤去工　設置1/2　　施工　第0 -0018号表

φ1000　　設置の1/2とする　　10　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 0.53 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 1.28 | 人 | | | |
| トラッククレーン運転　（機－１）<br>油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力４．９ｔ吊 | 0.51 | 時間 | | | 施工　第0-0017号表 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

大型土のう製作・設置
作業半径　５ｍを超え２０ｍ以下

10　袋　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.204 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| １ｔ土のう<br>丸型　１１０×１０８ｃｍ | 10.000 | 枚 | | | |
| バックホウ運転　（機－２８）<br>クローラ型・後方・C付　容量０．４５ｍ３<br>超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） | 0.204 | 日 | | | 施工　第0-0020号表 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料<br>排ガス３次　２５ｔ吊（燃料油脂費含む） | 0.204 | 日 | | | |
| 諸雑費 | 2.000 | % | | | （労）×率 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | 袋 | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | 袋 | | | |
| 作業区分：製作・設置<br>作業半径：作業半径　５ｍを超え２０ｍ以下<br>袋詰土区分：流用土 | | | 袋材区分：１ｔ土のう　丸型　１１０ｃｍ×１０８ｃｍ<br>ＲＴＣ賃料補正係数：1<br>大型土のう単価（円／袋）： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

バックホウ運転　（機－２８）　　施工　第0 -0020号表

クローラ型・後方・C付　容量０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　　１　日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料<br>超低・C付・排２０１４　容量０．４５ｍ３ | 1.360 | 供用日 | | | |
| 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | | | |
| 軽油<br>小型ロ－リ－　パトロール給油 | 65.000 | L | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | 日 | | | |
| 規格：クローラ型・後方・C付　容量０．４５ｍ３<br>バックホウ（供用日／日）：1.36<br>軽油（L／日）：65 | | | 排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）<br>特殊運転手（人／日）：1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

大型土のう撤去
作業半径　６ｍを超え２０ｍ以下

10　袋　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.094 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.094 | 人 | | | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料<br>排ガス３次　２５ｔ吊（燃料油脂費含む） | 0.094 | 日 | | | |
| 諸雑費 | 0.400 | % | | | （労）×率 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | 袋 | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | 袋 | | | |
| 作業区分：撤去<br>ＲＴＣ賃料補正係数：1 | | | 作業半径：作業半径　６ｍを超え２０ｍ以下 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

掘削補助機械搬入搬出

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

1　回　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ～排ガス１次 １６ｔ吊（燃料油脂費含む） | | 日 | | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 特殊作業員 | | |
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | | | | | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数：1 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

掘削

土砂　小規模(標準以外)　　小規模(標準以外)　　河川内作業　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>超低騒音・排ガス３次　容量０．１３ｍ３ | | 供用日 | | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>超低騒音・排ガス３次 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | | 運転手（特殊） | | |
| 軽油<br>小型ロ－リ－　パトロール給油 | | L | | 軽油<br>パトロール給油 | | |
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | | | | | | |
| 土質：土砂<br>施工数量：小規模(標準以外) | | | | 施工方法：上記以外(小規模)<br>豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ | | |

# 施 工 内 訳 表

積込（ルーズ）　　施工　第0 -0024号表

土砂　　土量50,000m3未満　　大型土のう用　土場～現場　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　位 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>排ガス２０１４　容量０．８ｍ３ | | 供用日 | | バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>排ガス２０１４ | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | | 運転手（特殊） | | |
| 軽油<br>小型ロ－リ－　パトロール給油 | | L | | 軽油<br>パトロール給油 | | |
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | | | | | | |
| 土質：土砂<br>豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ | | | | 作業内容：土量50,000m3未満 | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　施工　第0 -0025号表

標準　DID区間なし　4.0km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　　大型土のう用　土場～現場　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　位 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>通称１０ｔ積級 | | 供用日 | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | |
| 運転手（一般） | | 人 | | 運転手（一般） | | |
| 軽油<br>小型ロ－リ－　パトロール給油 | | L | | 軽油<br>パトロール給油 | | |
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | | | | | | |
| 土砂等発生現場：標準<br>土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>運搬距離：4.0km以下 | | | | 積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

土砂等運搬

標準　DID区間なし　4.5km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　　大型土のう用　現場～土場　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　位 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>通称１０ｔ積級 | | 供用日 | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | |
| 運転手（一般） | | 人 | | 運転手（一般） | | |
| 軽油<br>小型ロ－リ－　パトロール給油 | | L | | 軽油<br>パトロール給油 | | |
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | | | | | | |
| 土砂等発生現場：標準<br>土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>運搬距離：4.5km以下 | | | | 積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0027号表

整地
残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料<br>容量０．８ｍ３ | | 日 | | バックホウ［クローラ型］賃料 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | | 運転手（特殊） | | |
| 軽油<br>小型ロ－リ－　パトロール給油 | | L | | 軽油<br>パトロール給油 | | |
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | | | | | | |
| 作業区分：残土受入れ地での処理 | | | | | | |

床面シート張防護設置

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

1　㎡　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 損料係数 | 1.4 | 月 | | | |
| 橋りょう特殊工 | 0.007 | 人 | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

朝顔
両側朝顔

施工　第0 -0029号表

朝顔架設供用月数１．４月

１　　ｍ２　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝顔工 | 1.000 | ｍ２ | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | ｍ２ | | | |
| 朝顔の区分：両側朝顔 | | | 朝顔架設供用月数　Ｘ１（月）：1.4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

シート張防護工（両側朝顔）

防護工架設供用月数２．８月　　1　　ｍ２　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防護工 | 1.000 | ｍ２ | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | ｍ２ | | | |
| 防護工種別：シート張防護工（両側朝顔） | | | 防護工架設供用月数　Ｘ２（月）：2.8 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

ブラスト養生工

ブラスト用養生シート工　　86+86　　1　　㎡　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | 0.015 | 人 | | | |
| 養生シート損料（養生） | 1 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

塗膜溶出試験

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0032号表

環境庁告示第13号埋立処分溶出試験：25項目　　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溶出試験１<br>環境庁告示第13号埋立処分溶出試験：25項目<br>試験内訳：別紙数量計算書参照 | 1 | 式 | | | |
| 溶出試験２<br>環境庁告示第13号埋立処分溶出試験：25項目<br>試験内訳：別紙数量計算書参照 | 1 | 式 | | | 11項目一式 |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

安全費

安全保護具　　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| レーザー保護ゴーグル<br>YLF-130S<br>1個/人/日 | 18 | 個 | | | 損料 |
| 呼吸用保護具<br>重松電動ファン付呼吸保護具sy185-H<br>1個/人/日 | 18 | 個 | | | 損料 |
| 交換フィルター<br>1個/人/日<br>全損 | 18 | 個 | | | |
| 不燃性保護服<br>YLF-130S<br>1着/人/日 | 18 | 着 | | | 全損 |
| 保護皮手袋<br>1組/人/日<br>損料 | 18 | 個 | | | |
| シューズカバーロング<br>1組/人/日<br>全損 | 18 | 個 | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |