

業務番号		町長		副町長		教育長		課長		課長補佐		係長		審査		設計	
令和7年度辰野中学校校舎照明LED化改修工事 実施設計書																	
施行箇所		長野県上伊那郡辰野町 辰野中学校															
設 計 大 要										施 行 方 法				請 負			
LED改修工事 校舎(既存蛍光灯541台、新設552台)										施 行 期 間				日 間			
										着手予定年月日				令和 年 月 日			
										完成予定年月日				令和 7 年 8 月 29 日			
										監督員職氏名				教育委員会			

令和7年度辰野中学校校舎照明LED化改修工事

名 称	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
令和7年度 辰野中学校校舎LED化改修工事							
A 直接仮設工事			1	式			
B 電気工事			1	式			
直接工事費計			1	式			
C 共通仮設費			1	式			
純工事費							
D 現場管理費			1	式			
工事原価							
E 一般管理費			1	式			
工事計							
端数調整							
工事価格			1	式			
F 消費税相当額							
合 計							

名 称	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C 共通仮設費							
準備費						}	
仮設建物費							
工事施設費							
環境安全費							
動力用水光熱費							
屋外整理清掃費							
機械器具費							
合 計							

名 称	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A 直接仮設工事							
A-1 養生費			1	式			電気工事に含む
A-2 清掃費			1	〃			〃
A-3 作業用足場	脚立等		1	〃			〃
合 計							

名 称	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B 電気工事							
B-1 校舎1(管理・教室棟)			1	式			
B-2 校舎2, 3(特教・給食棟)			1	〃			
B-3 校舎4(普通教室棟)			1	〃			
B-4 校舎5(普通・特別教室棟)			1	〃			
B-5 プール更衣室棟・渡り廊下			1	〃			
合 計							

名 称	種 類 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
B-1 校舎1(管理・教室棟)						
1) LED照明取替工事						
照明器具	A201WP	1	台			
〃	A401	5	〃			
〃	B202	3	〃			
〃	B402	33	〃			
〃	B402H	4	〃			
〃	C201	2	〃			
〃	C202	2	〃			
〃	D402	32	〃			
〃	E401	41	〃			
〃	F202	6	〃			
〃	F402	17	〃			
〃	H402	21	〃			
〃	I401	2	〃			
〃	J401	4	〃			
〃	O401	1	〃			
〃	P60	2	〃			

名 称	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
照明器具	X201		1	台			
〃	X401		1	〃			
〃	100W		1	〃			
吊り具アダプター			23	個			
1)の計							
2) 既存器具撤去工事							
照明器具	FL20W×1	天井直付 (V型,トランプ型,笠付他)	4	台			
〃	FL20W×2	〃	9	〃			
〃	FL40W×1	〃	48	〃			
〃	FL40W×2	〃	84	〃			
〃	FL40W×3	〃	4	〃			
〃	FL40W×2	〃 (含埋込黒板灯)	25	〃			
〃	FL20W×1	壁直付	2	〃			
〃		角型直付	1	〃			
2)の計							

名 称	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3) 撤去品処分							
混合廃棄物			490	kg.			
同上収集運搬			1	回			
蛍光管	FL40W	運搬費共	278	本			
〃	FL20W	〃	24	〃			
3)の計							
B-1の計							

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-2 校舎2, 3(特教・給食棟)						
1) LED照明取替工事						
照明器具	A201	3	台			
〃	A201WP	1	〃			
〃	A401	2	〃			
〃	B202	1	〃			
〃	B402	52	〃			
〃	E401	10	〃			
〃	G201	13	〃			
〃	G401	12	〃			
〃	H402	24	〃			
〃	J401	4	〃			
〃	K201	1	〃			
〃	L201	2	〃			
〃	M204	2	〃			
〃	N321	1	〃			
LED電球	60W	7	個			
〃	100W	1	〃			
吊り具アダプター		10	個			

名 称	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1)の計							
2) 既存器具撤去工事							
照明器具	FL20W×1	天井直付 (V型,トランプ型,笠付他)	4	台			
〃	FL20W×2	〃	1	〃			
〃	FL40W×1	〃	16	〃			
〃	FL40W×2	〃	52	〃			
〃	FL20W×1	天井埋込	13	〃			
〃	FL40W×1	天井埋込	12	台			
〃	FL40W×2	〃 (含埋込黒板灯)	24	〃			
〃	FL20W×1	壁直付	3	〃			
〃	FL20W×4	天井付(和風シーリング)	2	〃			
〃	FCL32W×1	和風コードペンダント	1	〃			
2)の計							

名 称	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3) 撤去品処分							
混合廃棄物			353	kg.			
同上収集運搬			1	回			
蛍光管	FL40W	運搬費共	181	本			
〃	FL20W	〃	30	〃			
3)の計							
B-2の計							

名 称	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-3 校舎4(普通教室棟)							
1) LED照明取替工事							
照明器具	A401		4	台			
〃	B402		96	〃			
〃	E401		4	〃			
〃	F402		71	〃			
〃	I401		20	〃			
吊り具アダプター			71	〃			
1)の計			195				
2) 既存器具撤去工事							
照明器具 FL40W×1	天井直付 (V型,トランプ型,笠付他)		28	台			
〃 FL40W×2	〃		167	〃			
2)の計			195				

名 称	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3) 撤去品処分							
混合廃棄物			502	kg.			
同上収集運搬			1	回			
蛍光管	FL40W	運搬費共	362	本			
3)の計							
B-3の計							

名 称	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-4 校舎5(普通・特別教室棟)							
1) LED照明取替工事							
照明器具	A401		11	台			
〃	D402		18	〃			
〃	G401		2	〃			
〃	J401		1	〃			
〃	100W		1	〃			
1)の計							
2) 既存器具撤去工事							
照明器具 FL40W×1	天井直付 (V型,トラフ型,笠付他)		11	〃			
〃 FL40W×2	〃		18	〃			
照明器具 FL40W×1	天井埋込		2	台			
〃 FL40W×2	〃 (含埋込黑板灯)		1	〃			
2)の計							

名 称	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3) 撤去品処分							
混合廃棄物			100	kg.			
同上収集運搬			1	回			
蛍光管	FL40W	運搬費共	51	本			
3)の計							
B-4の計							

名 称	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-5 プール更衣室棟・渡り廊下							
1) LED照明取替工事							
照明器具	B402		7	台			
〃	F402		2	〃			
1)の計			9				
2) 既存器具撤去工事							
照明器具 FL40W×2	天井直付 (V型,トランプ型,笠付他)		9	台			
2)の計							
3) 撤去品処分							
混合廃棄物			27	kg.			
蛍光管	FL40W 運搬費共		18	本			
3)の計							
B-5の計							