

業務番号		町長		副町長		教育長		課長		課長補佐		係長		審査		設計	
令和7年度辰野中学校給食室床改修工事 実施設計書																	
施行箇所		長野県上伊那郡辰野町 辰野中学校															
設 計 大 要										施 行 方 法				請 負			
防水工事 A = 166.5 m ²										施 行 期 間				日 間			
										着 手 予 定 年 月 日				令 和 年 月 日			
										完 成 予 定 年 月 日				令 和 7 年 8 月 2 9 日			
										監 督 員 職 氏 名				教 育 委 員 会			

令和7年度辰野中学校給食室床改修工事

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	令和7年度辰野中学校給食室床改修工事						
	直接工事費		式	1.0			
	共通仮設費		式	1.0			
	現場管理費		式	1.0			
	一般仮設費		式	1.0			
	【工事費合計】						
	消 費 税		%	10.0			
	【工事費総合計】						

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	A. 仮設工事						
	厨房器具 移動 復旧	固定式器具以外	式	1			
	養生		〃	1			
	清掃 片付け		〃	1			
	産業廃棄物	運搬処理	〃	1			
	小計						

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	B. 防水工事						
	既存塗膜撤去	床面 床研磨 清掃	m ²	152.3			
	既存塗膜撤去	回転窯下 研磨 清掃	m ²	6.7			
	既存塗膜撤去	排水溝下 研磨 清掃	m ²	7.5			
	既存塗膜撤去	集水桝 研磨 清掃	箇所	2.0			
	既存塗床目荒らし	立上り面200mm程度	m	51.9			
	土間目地 端部処理	Uカット目地入れ	m	96.0			
	硬質ウレタン系塗床	タフクリートMH6mm 床面	m ²	152.3			※同等品不可
	硬質ウレタン系塗床	タフクリートMH9mm 回転釜下	〃	6.7			※同等品不可
	硬質ウレタン系塗床	タフクリートMW3mm 排水溝	〃	7.5			※同等品不可
	硬質ウレタン系塗床	タフクリートMW3mm 集水桝	箇所	2.0			※同等品不可
	厚膜型エポキシ樹脂系塗床		m ²	3.5			
	巾木	タフクリート巾木用 カラー	m	51.9			
	内壁塗装修繕	1部補修	式	1			
	小計						
	【合計】						