

工事番号															
町長		副町長		課長		課長補佐		係長		担当者		審査者		設計者	
令和 7 年度 小野藤沢耐震性貯水槽新設工事 閲覧設計書															
辰野町 小野藤沢															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
耐震性貯水槽 40m ³ 型 2ピット 日本消防設備安全センター認定品 N=1 基								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（１） 07.05.01		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年５月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年春号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休２日補正	40 10 ％ 32 下水道(3) 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
耐震貯水槽						
土工						
掘削工						
床掘り 土砂 標準						
	280	m 3				施工 第0 -0001号表
基面整正						
	27	m 2				施工 第0 -0002号表
埋戻し工						
埋戻し 最大埋戻幅4m以上						
	200	m 3				施工 第0 -0003号表
作業残土処理工						

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 4.0km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 掘削土 現場～土捨場	280	m 3			施工 第0 -0004号表
土砂等運搬 標準 DID区間なし 4.0km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 200*1.33 埋戻土 土捨場～現場	270	m 3			施工 第0 -0004号表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 200*1.33 埋戻土	270	m 3			施工 第0 -0005号表
整地 残土受入れ地での処理	60	m 3			施工 第0 -0006号表
本土工					
水槽製品費					
＊桁等購入費＊					
耐震性貯水槽(40m3 型) コンクリート二次製品 吸管投入孔・ピット2箇所	1	式			科目 第0001号表
水槽設置工					

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水槽設置工						
	1		式			施工 第0 -0007号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホ(クレーン機能付)打設						
	5		m 3			施工 第0 -0012号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート						
	9		m 2			施工 第0 -0013号表
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0						
	27		m 2			施工 第0 -0014号表
水槽鉄蓋 φ 600 T-25 辰野町指定カラー						
	2		組			
標識						
	1		組			
道路標識設置工 標識板設置 案内標識以外 設置手間のみ						
	1		基			施工 第0 -0015号表
舗装工						
舗装工						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工									施工 第0 -0016号表	
	106		m	2						
全レベル 1 共通										
仮設工										
交通誘導警備員 B 水槽設置時									施工 第0 -0017号表	
	2		人	・	日					
* * 直接工事費 * *										
技術管理費										
スクリーウエイト貫入試験										
	3		m							
* * 共通仮設費率計算額 * *										
* * 共通仮設費計 * *										

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

耐震性貯水槽（40m3 型）

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0008

コンクリート二次製品

吸管投入孔・ピット2箇所

1

式考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐震性貯水槽 B 3000×2200×1980 11663kg					
	1	個			
耐震性貯水槽 C 3000×2200×1980 11345kg					
	2	個			
耐震性貯水槽 D 3000×2200×333 5288kg					
	2	個			
吸管投入孔 H = 590 555kg					
	2	個			
吸管投入孔 H=290 243kg					
	2	個			
底設ピット H=500 888kg					
	2	個			
FRP梯子					
	1	個			
認定料					
	1	式			
*** 単位当り ***					
	1	式			

施工内訳表

頁0-0009

床掘り
土砂

施工 第0 -0001号表

標準

1 m 3 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：標準 障害の有無：障害なし		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0011

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

施工 第0 -0003号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考			
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料					
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料		日		振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料					
タンパ(ランマ)賃料		日		タンパ(ランマ)賃料					
特殊作業員		人		特殊作業員					
普通作業員		人		普通作業員					
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)					

施 工 内 訳 表

頁0-0012

埋戻し
最大埋戻幅4m以上
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0003号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅4m以上				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0013

土砂等運搬

標準 DID区間なし 4.0km以下

バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)

掘削土 現場～土捨場

施工 第0 -0004号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：4.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0014

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

土量50,000m3未満

材料構成比：

200*1.33 埋戻土

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

施工内訳表

頁0-0015

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0006号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014			日		バックホウ〔クローラ型〕賃料				
運転手（特殊）			人		運転手（特殊）				
軽油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
作業区分：残土受入れ地での処理									

水槽設置工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0016

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付工	1	式			施工 第0-0008号表
縦締工	1	式			施工 第0-0009号表
グラウト工	1	式			施工 第0-0010号表
目地工	1	式			施工 第0-0011号表
*** 単位当り ***	1	式			

据付工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0017

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レッカー車 ラフタークレーン50 t		日			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	式			

縦締工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0009号表

頁0-0018

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC鋼棒（締付材料） B種-1号 φ13mm 1～3m未満	27.1	k g			
定着金具（締付材料） ナット・ワッシャー・グラウトワッシャー φ13mm用	8	組			
カップラー（締付材料） φ13mm用	4	個			
ボルト・ワッシャー 底設ピット用 M20用	10	組			
ボルト・ナット・ワッシャー 投入孔用 M16用	6	組			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	式			

グラウト工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0019

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（普通ポルトランド） バラ	0.025	t			
混和剤（グラウト材料） マスターフロー152	0.25	k g			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	式			

目地工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0020

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング材（目地材料） コニシボンドUPシール#700 本体・底設ビット・投入孔・連結部・定着部	36	k g			25.2+6.8+4.0
バックアップ材（目地材料） ロス10%	99.7	m			
敷モルタル 1：2	0.021	m 3			
諸雑費		%			
防水工		人			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

頁0-0021

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

施工 第0 -0012号表

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

標準単価：

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 18 - 8 - 40 - BB (W / C = 60 % 以下)		m3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

バックホ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリート種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

施工 第0 -0013号表

型枠
一般型枠
機械構成比：
均しコンクリート

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1
m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

施工内訳表

頁0-0024

基礎碎石
17.5cmを超え20.0cm以下

再生クラッシャーラン R C - 4 0

施工 第0 -0014号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 排ガス 2 0 1 4		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

基礎碎石
17.5cmを超え20.0cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0014号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

道路標識設置工 標識板設置 案内標識以外
設置手間のみ

施工 第0 -0015号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工 標識板 設置手間 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			
材料費計上有無：材料費計上なし 時間的制約の有無： 条件不要			施工規模：施工規模 2基以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施工内訳表

頁0-0027

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0016号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 次		供用日		モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 次		
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス 2 次		供用日		ロードローラ〔マカダム〕 排ガス 2 次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス 3 次		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施工内訳表

頁0-0028

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0016号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

交通誘導警備員 B
水槽設置時

施工 第0 -0017号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					