

工事番号																(様式－1)
町		副		課		課長補佐		係		審		設		担		
長		町長		長				長		査		計		当		
令和7年度 庁舎会議室等空調設備設置工事																実施設計書
辰野町役場																
設 計 大 要								施 工 方 法								
壁掛型室内機 1台 天吊型室内機 1台								業 務 期 間				日 間				
								着 手 予 定 年 月 日				契 約 締 結 日				
								完 了 予 定 年 月 日				令和7年7月31日				
								契 約 保 証 方 法								
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、％、日、時、工数、空m3、掛㎡、日・回、日回、共用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

起 工 理 由	
---------	--

消費税等相当額 円

		当 初	第1回変更(増 減)		第2回変更(増 減)		第3回変更(増 減)	
積 算 段 階	積 算 工 事 原 価							
	消 費 税 等 相 当 額							
	積 算 額							
契 約 段 階	工 事 価 格							
	消 費 税 等 相 当 額							
	契 約 額							
	増 減							
		B=A×0.10 C=A+B D=Aに対する応札率 E=D×0.10 F=D+E	B1=A1×0.10 C1=A1+B1 D1=A1×F/C E1=D1×0.10 F1=D1+E1 G1=F1-F		B2=A2×0.10 C2=A2+B2 D2=A2×F1/C1 E2=D2×0.10 F2=D2+E2 G2=F2-F1		B3=A3×0.10 C3=A3+B3 D3=A3×F2/C2 E3=D3×0.10 F3=D3+E3 G3=F3-F2	
			D1 算 出	×	D2 算 出	×	D3 算 出	×
				÷		÷		÷

本工事内訳書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
正副議長室						
ルームコンディショナー〔セパレート型(圧縮機屋外型)〕据付	屋外型 床置き6.3kW以下	1	台			
冷媒用断熱材被覆銅管 ペアコイル	9.52(3/8B)15.88(5.8B) 保温厚8mm 10mm屋内一般・屋外	22	m			
ドレンアップ取付		1	台			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 25A(排水・通気)屋内一般	22	m			
保温化粧ケース	樹脂製 100×70mm	22	m			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)コンクリート厚(250mm程度)執務並行改修	コンクリート厚(250mm程度)口径:100mm	1	か所			
インバータ室外機	PUZ-ZRMP80SHA14	1	台			
壁掛型室内機	PKRP80KA20	1	個			
ワイヤレスリモコン操作部	PAR SC4UA	1	個			
壁掛用ドレンアップメカ	PAC-SK19DM	1	個			
転倒防止金具	FD-670	1	個			

本工事内訳書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUS製防雪フード	MOPAC-S06-F-S-02	1	個			
タイガーベース	500 100H ドブメッキボルト・ナットM10X25 2本付	2	本			
電源供給工事		1	式			
小計		1	式			
町民ホール						
パッケージ型空気調和器(セパレート・マルチ)据付 執務並行改修	室内機天井吊 2.8kW以下	2	台			
パッケージ型空気調和器(セパレート・マルチ)据付 執務並行改修	室外機床置 2.8kW以下 標準基礎	1	台			
冷媒用断熱材被覆銅管(ヘアコイル)	屋内一般配管・屋外配管(架空)液管：1/4B 銅管外径：6.35 肉厚：0.8 保温厚：8mm ガス管：1/2B 銅管外径12.7 肉厚：0.8 保温厚：10mm	22	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP25A(排水・通気)屋内一般	22	m			
保温化粧ケース	樹脂製100×70mm	22	m			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)コンクリート厚(250mm程度)執務並行改修	コンクリート厚(250mm程度)口径:100mm	1	か所			

本工事内訳書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インバータ室外機	PUZ-ZRMP280KA4	1	台			
天吊型室内機	PC-RP140KA20	2	台			
ワイヤレスリモコン操作部	PAR-46MA	1	個			
分配管	DD-50WR8	1	個			
タイガーベース	500 100H ドブメッキボルト・ナットM10X25 2本付	2	本			
電源供給工事		1	式			
小計		1	式			
養生清掃費		1	式			
試運転調整費		2	台			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型]	作業床高17.0m積載荷重200kg定員2名	10	共用日			

本工事内訳書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合計						

本工事内訳書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【直接工事費計】						
共通仮設費率額		1	式			
【共通仮設費計】						
【純工事費】						
現場管理費率額		1	式			
【現場管理費計】						
【 工事原価 】						
一般管理費率額		1	式			
【 一般管理費計 】						
【 工事価格 】						
【 消費税等相当額 】						
【 工事費計 】						