

工事番号														(様式-1)	
町		副		課		課		係		審		設		担	
長		町		長		長		長		査		計		当	
長		長		長		補		長		査		計		当	
長		長		長		佐		長		査		計		当	

令和7年度 小野介護予防センター空調設備更新工事

実施設計書

小野介護予防センター

設 計 大 要

施 工 方 法

埋込型室内機 4台

室外機 2台

業 務 期 間

日間

着 手 予 定 年 月 日

契 約 締 結 日

完 了 予 定 年 月 日

令和7年8月29日

契 約 保 証 方 法

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛㎡、日・回、日回、共用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

本工事内訳書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エアコン設置						
パッケージ形空気調和機 (セパレート・マルチ) 据付	屋内機天井吊 2.8kw以下	4	台			
パッケージ形空気調和機 (セパレート・マルチ) 据付	屋外機床置 2.8kw以下 標準基礎	2	台			
冷媒用断熱材被覆銅管 (ガス管)	9.52(3/8B) 保温厚 20mm 屋内一般・屋外	14.0	m			
冷媒用断熱材被覆銅管 (ガス管)	25.40(1B) 保温厚 20mm 屋内一般・屋外	10.0	m			
冷媒用断熱材被覆銅管 (ガス管)	9.52(3/8B) 被覆厚 10mm 屋内一般・屋外	22.0	m			
リモコン取付		4	台			
ドレン配管接続		4	箇所			
天井開口費		1	式			
ダクト接続費		1	式			
内装保守工事	クロス	16.0	m ²			
保温化粧ケース	樹脂製 100×70mm	12.0	m			

本工事内訳書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
試運転調整費		1	式			
養生清掃費		1	式			
小計						
エアコン撤去						
パッケージ形空気調和機 (セパレート・マルチ) 撤去	屋外機床置 2.8kw以下 標準基礎	2	台			
パッケージ形空気調和機 (セパレート・マルチ) 撤去	屋内機天井吊 2.8kw以下	4	台			
冷媒ガス処分費		1	式			
機器類運搬処理		1	式			
小計						
電気工事						

本工事内訳書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力盤改修工事		1	式			
照明器具撤去復旧		1	式			
小計						
設備機器						
エアコン 多目的ホール	PEZX-ZRMP224D5					
インバータ室外機	PUZ-ZRMP224KA5	1	台			
天井埋込型室内機	PE-RP112DA21	2	台			
スマートリモコン	PAR-47MA	1	個			
分配管	SDD-50WR9	1	個			
清潔Vフィルター	PAC-KF09LAF	2	個			
後吸込用フィルターボックス	PAC-KF53TB	2	個			

本工事内訳書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全ネット	PAC-SH98AN	1	個			
異径ジョイント	PAC-SG75RJ	2	個			
エアコン 多目的ホール	PEZX-ZRMP280D5					
インバータ室外機	PUZ-ZRMP280KA5	1	台			
天井埋込型室内機	PE-RP140DA21	2	台			
スマートリモコン	PAR-47MA	1	個			
分配管	SOD-50WR9	1	個			
清潔Vフィルター	PAC-KF09LAF	2	個			
後吸込用フィルターボックス	PAC-KF53TB	2	個			
安全ネット	PAC-SH98AN	1	個			
異径ジョイント	PAC-SG75RJ	2	個			
小計						

本工事内訳書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
***直接工事費**						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費計						
工事原価						
一般管理費計						
工事価格						
消費税等相当額						
工事費計						