

工事番号																(様式－1)
町		副		課		課長補佐		係		審		設		担		
長		町長		長				長		査		計		当		
令和8年度中央保育園外壁塗装改修工事																実施設計書
辰野町																中央保育園
設 計 大 要								施 工 方 法								
外壁塗装工事 外壁改修工事								施 工 期 間				日 間				
								着 手 予 定 年 月 日				契 約 締 結 日				
								完 了 予 定 年 月 日				令和8年11月30日				
								契 約 保 証 方 法								
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、％、日、時、工数、空m3、掛㎡、日・回、日回、共用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

令和8年度 中央保育園外壁塗装改修工事

名 称		種 類 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総括表							
I	直接工事費		1.0	式			
II	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
III	現場管理費		1.0	式			
IV	一般管理費		1.0	式			
		端数調整額					
	工事価格		1.0	式			
	工事費 計						
	消費税相当額		10.0	%			
	工事費 合計						

名 称		種 類 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
I	直接工事費						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	塗装改修工事		1.0	式			
3	外壁改修工事		1.0	式			
	I - 計						

名 称		種 類 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	墨だし		810.60	延㎡			
	外部足場	くさび型緊結式 W600 3ヶ月屋根用	946.90	掛㎡			
	外部足場	くさび型緊結式 W600 3ヶ月外壁用	1,220.60	掛㎡			
	養生シート張り	メッシュシート	2,167.50	掛㎡			
	外部足場	脚立程度 3ヶ月	373.40	掛㎡			
	躯体養生		810.60	延㎡			
	仕上養生		810.60	延㎡			
	清掃・片付け		810.60	延㎡			
	竣工後・引渡し前清掃	クリーニング	810.60	延㎡			
	1 - 計						

名	称	種 類 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	塗装改修工事						
	【A：笠木・幕板・丸柱】	笠木・幕板L:190.9m 丸柱:Φ500*H3000					
	高压洗浄	笠木・幕板	190.90	m			
	高压洗浄	丸柱 Φ500	3.00	m			
	ケレン下地処理	3種 鉄部 笠木部 糸巾250mm以下	149.60	m			
	ケレン下地処理	3種 鉄部 幕板部 糸巾500mm以下	76.40	m ²			
	ケレン下地処理	3種 鉄部 丸柱 Φ500	3.00	m			
	プライマー塗布	下塗り 鉄部 笠木部 糸巾250mm以下	149.60	m			
	プライマー塗布	下塗り 鉄部 幕板部 糸巾500mm以下	76.40	m ²			
	プライマー塗布	下塗り 鉄部 丸柱部 Φ500	3.00	m			
	超耐候性二液特殊シリコン 樹脂塗装	上塗り 2回塗 鉄部 笠木部 糸巾250mm以下	149.60	m			
	超耐候性二液特殊シリコン 樹脂塗装	上塗り 2回塗 鉄部 幕板部 糸巾500mm以下	76.40	m ²			
	超耐候性二液特殊シリコン 樹脂塗装	上塗り 2回塗 鉄部 丸柱 Φ500	3.00	m			
	目地シーリング（打替）	15*15 丸柱	9.20	m			
	【B：軒樋】						
	高压洗浄	箱樋内部 糸巾850mm以下	149.60	m			
	下地処置	鉄部 箱樋	127.20	m ²			
	錆止塗装	下塗り 鉄部 箱樋	127.20	m ²			
	ウレタン塗装	上塗り 2回 鉄部 箱樋	127.20	m ²			
	【C：豎樋】						

名	称	種 類 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	下地処理	塩ビ 堅樋 Φ100	112.60	m			
	錆止塗装	下塗り 塩ビ 堅樋 Φ100	112.60	m			
	塩化ビニル樹脂エナメル 塗装	塩ビ 堅樋 Φ100	112.60	m			
	【D：軒天換気溝】						
	ステンレスメッシュ撤去・ 復旧	復旧時 SUSビス交換	149.60	m			
	軒天換気溝内 清掃		149.60	m			
	下地処理	鉄部 軒天換気溝下地 糸巾100mm 以下	299.20	m			
	錆止塗装	下塗り 鉄部 軒天換気溝下地 糸 巾100mm以下	299.20	m			
	塩化ビニル樹脂エナメル 塗装	上塗り 2回 鉄部 軒天換気溝下 地 糸巾100mm以下	299.20	m			
	下地処理	鉄部 見切鋼材 糸巾100mm以下	149.60	m			
	錆止塗装	下塗り 鉄部 見切鋼材 糸巾100 mm以下	149.60	m			
	塩化ビニル樹脂エナメル 塗装	上塗り 2回 鉄部 見切鋼材 糸 巾100mm以下	149.60	m			
	フードカバー 塗装改修	下地処理共	15.00	台			
	【E：円柱】						
	下地処理	鉄部 円柱 Φ165.2	1.50	m			
	錆止塗装	下塗り 鉄部 円柱 Φ165.2	1.50	m			
	塩化ビニル樹脂エナメル 塗装	上塗り 2回 鉄部 円柱 Φ165.2	1.50	m			
	下地処理	RC部 円柱 Φ500	8.10	m			
	シリコン系シラン化合物 撥水材	2回 RC部 円柱 Φ500	8.10	m			

名	称	種 類 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	【F：軒天】						
	軒天 高圧洗浄	ケイカル面	373.50	m ²			
	軒天 下地補修	ケイカル面 パテ処理共	373.50	m ²			
	軒天 カチオン系アクリル 防カビ塗装	2回 ケイカル面	373.50	m ²			
	養生消耗品費	シート・マスカー・テープ等	1.00	式			
	2 - 計						

名	称	種 類 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	外壁改修工事						
	外壁 板間シーリング (打替)	15*15	810.60	m ²			
	建具廻りシーリング (打替)	15*15	68.50	m			
	外壁 高圧洗浄	ALC面	810.60	m ²			
	外壁 シール跡パターン 合わせ	アクリルパターン吹き	810.60	m ²			
	外壁 微弾性サファースー 塗装	下塗り ALC面	810.60	m ²			
	外壁 超耐候特殊シリコン 塗装	上塗り 2回 ALC面	810.60	m ²			
	【トップライト廻り】						
	外壁 板間シーリング (打替)	15*15	10.40	m ²			
	トップライトガラス廻り シーリング (打替)	5*5	37.20	m			
	トップライト廻りシーリン グ (打替)	15*15	20.00	m			
	外壁 高圧洗浄	ALC面	10.40	m ²			
	外壁 微弾性サファースー 塗装	下塗り ALC面	10.40	m ²			
	外壁 超耐候特殊シリコン 塗装	上塗り 2回 ALC面	10.40	m ²			
	養生消耗品費	シート・マスキングテープ等	1.00	式			
	3 - 計						