

工事設計書

工事名称 令和8年度 辰野南学童クラブトイレ増設工事		
工事費総額 (内訳) 工事価格 消費税		
発注者名	辰野町	
工 期	契約の日 から 令和8年9月30日	
工事場所	辰野南学童クラブ	
工事概要	当初設計	変更設計

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事	1	式			内訳第1号
建築工事	1	式			内訳第2号
電気設備工事	1	式			内訳第3号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 20A（給水） 水道用耐衝撃性 地中	2	m			
水道用塩ビライニング鋼管 SGP-VD 15A ねじ接合 地中	1	m			
水道用塩ビライニング鋼管 SGP-VB 15A ねじ接合 屋外	2	m			
不凍栓 15A	1	個			
不凍栓表函	1	本			
給水管・排水管 ポリスチレンフォーム保温筒 屋外露出 15A	3	m			
凍結防止帯 3m	1	本			
屋外サーモ	1	個			
延長コード 2m	1	本			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止帯巻付工	3	m			
既設上水道分岐工	1	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100A（排水・通気） 地中	3	m			
プラスチック枡 インバート枡 150×100 700H Aタイプ （塩ビふた付）	1	組			
既設排水管分岐工	1	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 100A（排水・通気） 機械室・便所	3	m			
コア抜き	2	箇所			
洋風便器 据付け費のみ タンク式（ロータンク）	1	組			
紙巻器取付	1	箇所			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タオル掛け取付	1	箇所			
洋風便器 CES9335HR	1	台			
紙巻器 YH650	1	個			
タオル掛け YT51S4R	1	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設費	1	式			内訳第4号
解体工事	1	式			内訳第5号
木工事	1	式			内訳第6号
内装工事・建具工事	1	式			内訳第7号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事 ユニットバス照明	1	台			
撤去工事 ユニットバス天井換気扇	1	台			
撤去工事 埋込型スイッチ	1	組			
器具工事 LEDダウンシーリング	1	台			
器具工事 天井埋込換気扇	1	台			
器具工事 埋込型ワイドスイッチ	1	台			
ビニル絶縁ビニルシースケーブル 1.6mm 3C	5	m			
住宅用ボックス 標準型	1	個			
埋込型コンセント 2P15A×2	1	組			

施工内訳表

[illegible]

施工内訳表

[illegible]

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浴室ユニットバス解体撤去 ユニットバス1216	1	式			
廃材運搬 小運搬共	1	式			
廃材処分 木くず	20	kg			
廃材処分 廃プラ	130	kg			
廃材処分 混合	0.5	m3			
廃材処分 がれき	0.1	t			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工費					
床組					
敷土台、大引、根太、床板	2.48	m2			
壁下地組					
間柱、胴縁	15.3	m2			
天井下地組					
吊り木、野縁受、野縁	2.48	m2			
造作					
窓枠、ドア枠、床見切り	9	m			
材木・建材					
敷土台、大引、根太	0.3	m3			
間柱、胴縁	0.18	m3			
吊り木、野縁受、野縁	0.08	m3			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造作材	0.04	m3			
ベニヤ t 12 3×6	2	枚			
石膏ボード t 12.5 3×6	7	枚			
クロス下地合板 3×6 t 12.5	4	枚			
PB t 9.5 3×6	2	枚			
断熱材 グラスウール t 100 14kg 3.1坪	1	本			
断熱材 カネライトフォームE3 50mm 3×6	2	枚			
巾木 H75	5.6	m			
廻り縁 塩ビ	6.3	m			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床仕上げ クッションフロア	2.48	m2			
壁仕上げ ビニールクロス	15.3	m2			
天井仕上げ ビニールクロス	2.48	m2			
木製建具 フラッシュドア 1.85×0.7 表示錠 明り窓	1	本			
【 合計 】	1	式			