

工事番号		町長		副町長		課長		課長補佐		係長		監査		設計			
令和8年度 広域避難所(沢底公民館)空調設備設置工事																閲覧 設計書	
辰野町 沢底公民館																	
設 計 大 要										施工方法		請 負 直 営					
空調設備設置 一式 天吊形室内機 N=4台 インバータ室外機 N=4台										業務期間							
										業務予定年月日							
										完了予定年月日							

【 工 事 設 計 用 紙 辰 野 町 】

設 計 (変 更) 理 由

金 円

()内は精算額

内 訳	本工事費		変更請負額算出 _____ × _____ = _____ ÷ _____			
	付帯工事費					
	測量及び試験費					
	用地及び補償費		増 額		減 額	
			用地費		補償費	
	事務費					
当 初 設 計 費			当 初 契 約 書			

令和8年度 広域避難所空調設備設置工事設計書

(沢底公民館)

辰野町 総務課

令和8年度 広域避難所（沢底公民館）空調設備設置工事特記仕様書

- 1、 本工事は施設2階イベントホールに新規空調設備、天吊り形を4台設置する工事です。
- 2、 本工事は補助事業の為担当者の指示により、関係図書、工事写真、等必要な書類を整備して工事完了後提出する事。
- 3、 本工事中空調設備設置に伴う電気等の関連工事は、設計図書指示の通り施工するものとする。
- 4、 本工事は特記無き場合、国土交通省指定の機械(空調)設備工事共通仕様書に準じ施工するものとする(電気工事共)。
- 5、 本工事中設計図書で指示された機材は、現場監督員の指示等無き場合を除き設計図書通り施工するものとする。
- 6、 本工事中、設計図書及び現場不一致が生じた場合は、現場監督員と協議指示を受け施工するものとする。

令和 年 月 日

令和8年度 広域避難所空調設備設置工事(沢底公民館)設計書

(参考数量入り)

金 円也

辰野町 総務課

番号	名 称	種別 ・ 形状	数量	単位	単価	金額	備 考
	沢底公民館空調設備設置工事総括書						
1	空調設備工事		1	式			
2	電気設備工事		1	〃			
	直接工事費計						
3	共通仮設費		1	式			
4	現場管理費		1	式			
5	一般管理費		1	式			
	工事費合計						
6	消費税相当額		1	式			
	工事費総合計						

番号	名 称	種別 ・ 形状	数量	単位	単価	金額	備 考
1	空調設備工事費内訳書						
	(機器設備工事)						
	三菱空冷ヒートポンプスリム ZR・PAC PCZ-ZRMP80SK6						
	インバータ室外機	PUZ-ZRMP80SHA16	4	台			
	天吊形室内機	PC-RP80KA22	4	台			
	MAスマートリモコン	PAR-48MA	4	個			
	ドレンアップメカ	PAC-SL68DM	4	個			
	安全ネット	PAC-SL90AN	4	個			
	転倒防止金物(溶融亜鉛メッキ)	PE-TBK2	4	台			
	タイガーベース	700 120H	8	本			
	(機器設備工事小計)						
	(機械設備工事)						
	パッケージ形空調機 (セパレートマルチ)据付	屋内機天吊り・カセット 2.8kW以下	4	台			

番号	名 称	種別 ・ 形状	数量	単位	単価	金額	備 考
	パッケージ形空調機 (セパレートマルチ)据付	屋外機床置 2.8kW以下 防振基礎	4	台			
	冷媒用被覆銅管(ペアコイル)	9.52-15.88 屋内一般	64.4	m			
	空調ドレン用結露防止層付 硬質塩化ビニル管	20A 屋内一般	16	〃			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 20A 屋外配管	32	〃			
	穴明け補修費	ALC 80mm65φ	4	ヶ所			
	冷媒管 RW保温筒(カラー亜鉛鉄板)	65A	44	m			
	吊り金物取付工		4	ヶ所			
	天井点検口取付	450 × 450	4	個			
	開口補強		4	ヶ所			
	軒天穴明け工		4	〃			
	高所作業車賃料 [トラック架装リフト ブーム型(直伸・屈伸式)]	13～14m 標準デッキタイプ	10	日			
	消耗品雑材料		1	式			
	養生清掃費		1	〃			
	試運転調整費		1	〃			
	(機械設備工事小計)						
	1 の 計						

番号	名 称	種別 ・ 形状	数量	単位	単価	金額	備 考
2	電気設備工事						
	電灯分電盤 中機 撤去	主:ELB3P50A 2PIE20A×12 2P2E20A×2	1	面			
	電灯分電盤 中機 取付	主:ELB3P75A 2PIE20A×12 2P2E20A×2	1	面			
	プルボックス 合成樹脂製 防水形 かぶせ	200 × 200 × 100mm	2	個			
	架橋ポリ絶縁シースケーブル	CV 3.5mm ² -3C <管内>	120	m			
	機器結線		4	台			
	ビニル絶縁シースケーブル	VUF 2.0mm-3C	64	m			
	電力会社申請手数料(電灯)		1	式			
	2 の 計						
	直接工事費計						