

工事番号															
町		副		課		課		係		審		設		担	
長		町		長		長		長		査		計		当	

(様式-1)

令和7年度 新町保育園照明LED化改修工事

実施設計書

辰野町

新町保育園

設 計 大 要		施 工 方 法	
照明器具撤去工事 LED照明器具取付工事 発生材処分	221 台	施 工 期 間	日 間
	221 台	着 手 予 定 年 月 日	契 約 締 結 日
	1 式	完 了 予 定 年 月 日	令和8年2月27日
		契 約 保 証 方 法	
		・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛㎡、日・回、日回、共用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	令和7年度新町保育園照明LED化改修工事							
	直接工事費		1.0	式				
	共通仮設費		1.0	式				
	現場管理費		1.0	式				
	一般管理費		1.0	式				
	諸経費計		1.0	式				
	工事費計		1.0	式				
	消費税相当額		1.0	式				
	合計							

内 訳 書

2

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和7年度 新町保育園照明LED化改修工事						
A	直接工事費						
1	撤去工事		1.00	式			
2	取付工事		1.00	式			
3	足場工事		1.00	式			
4	発生材処理		1.00	式			
	直接工事費 計						

内 訳 書

3

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	撤去工事						
	直付天井灯 カバーなし	A323 32×3 Hf 撤去工事	14.00	台			
	LED直付天井灯 ベースライト	A323 4600lm 撤去工事	1.00	台			
	直付天井灯 カバーなし	A322 32×2 Hf 撤去工事	44.00	台			
	〃	A321 32×1 Hf 撤去工事	26.00	台			
	直付天井灯 逆富士形	B322 32×2 Hf 撤去工事	1.00	台			
	〃	B321 32×1 Hf 撤去工事	11.00	台			
	〃	B161 16×1 Hf 撤去工事	3.00	台			
	直付天井灯 シーリングライト	D322 32×2 Hf 撤去工事	2.00	台			
	直付天井灯 耐食型	F322 32×2 Hf 撤去工事	10.00	台			
	直付天井灯 ルーバ付	G322 32×2 Hf 撤去工事	6.00	台			
	直付天井灯 逆富士形 防湿・防雨	H322 32×2 Hf 撤去工事	3.00	台			
	〃	H321 32×1 Hf 撤去工事	3.00	台			
	直付天井灯 シーリングライト	I100 100×1 FHD 撤去工事	1.00	台			
	〃	J61 34+27 FHC 撤去工事	1.00	個			
	直付天井灯 ブラケット	K201 20×1 FL 撤去工事	3.00	台			
	〃	L151 15×1 FL 撤去工事	1.00	個			
	直付天井灯 シーリングライト	M151 15×1 EFD 撤去工事	2.00	台			
	〃	M151 60×1 IL 撤去工事	1.00	台			
	埋込天井灯 ダウンライト	N241 24×1 FHT 125Φ 撤去工事	2.00	台			
	〃	N161 16×1 FHT 125Φ 撤去工事	9.00	台			
	〃	P241 24×1 FHT 200Φ 撤去工事	1.00	台			
	埋込天井灯 ルーバ付	Q324 32×4 FHP 撤去工事	2.00	台			

内 訳 書

4

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高天井照明器具 天井直付形器具	R423 42×3 FHT 撤去工事	12.00	台			
	HID灯照明器具 電動昇降装置	R423 オートリフター 撤去工事	12.00	台			
	〃	R423 オートリフター受信機 撤去工事	3.00	台			
	直付天井灯 殺菌灯	S151 15×1 FL 撤去工事	1.00	台			
	直付天井灯 ブラケット	T321 32×1 HF 撤去工事	19.00	台			
	LED天井直付灯 スリムベース	U 4600lm 撤去工事	6.00	台			
	防湿ブラケット	UB 60×1 IL 撤去工事	1.00	台			
	埋込天井灯 ダウンライト	V151 15×1 FFD 125Φ 撤去工事	8.00	台			
	直付天井灯 ブラケット	W201 20×1 FL 撤去工事	4.00	台			
	屋外灯	X571 57×1 FHT 撤去工事	1.00	台			
	〃	Y501 55×1 無電極ランプ 撤去工事	1.00	台			
	3号外灯	屋外1.2 15×1 EFD 撤去工事	2.00	台			
	避難口誘導灯 壁直付形	避1 SH1-FBF20-C 片面 撤去工事	4.00	台			
	室内通路誘導灯 壁直付形	通1 ST1-FBF22-C 片面 撤去工事	2.00	台			
	室内通路誘導灯 天井直付形	通2 ST1-FSF23-C 両面 撤去工事	1.00	台			
	非常用直付天井灯	非13' JE 13W 撤去工事	3.00	台			
	非常用埋込天井灯 ダウンライト	非13 JE 13 撤去工事	7.00	台			
	〃	非9 JE 9 撤去工事	2.00	台			
	高所作業車(トラック架装リフト)		0.50	日			
	1 の 計						

内 訳 書

5

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	取付工事						
	LED直付天井灯 ベースライト	A323 XFX400SENLE9	15.00	台			
	〃	A322 XFX460SENLE9	44.00	台			
	〃	A321 XFX430SENLE9	26.00	台			
	〃	B322 XFX460DENLE9	1.00	台			
	〃	B321 XFX430AENLE9	11.00	台			
	〃	B161 XFX210AENLE9	3.00	台			
	〃	D322 XFX450DENLE9	2.00	台			
	LED直付天井灯 ベースライト 耐食型	F322 FAHX06S	10.00	台			
	LED直付灯 天井灯 ルーバ付	G322 XFX460SKNLE9	6.00	台			
	LED直付天井灯 ベースライト 防湿・防雨形	H322 XLW462DENZLE9	3.00	台			
	〃	H321 XLW432AENZLE9	3.00	台			
	LED直付灯 シーリングライト	I100 LGC55122	1.00	台			
	〃	J61 LGC45832	1.00	台			
	LED直付天井灯 ブラケット	K201 LGB81800LB1	3.00	台			
	〃	L151 LG85045LE1	1.00	台			
	LED直付灯 シーリングライト	M151 LGW85014WF	2.00	台			
	〃	M151 LGB58000F	1.00	台			
	LED埋込天井灯 ダウンライト	N241 XND1559WNLE9 125φ	2.00	台			
	〃	N161 XND1038SNLE9 125φ	9.00	台			
	〃	P241 NDN10800S 200φ	1.00	台			
	〃	P241 同上光源 NNU140105KLE9	1.00	台			
	LED埋込天井灯 ベースライト ルーバ付	Q324 XL374LWVLA9	2.00	台			

内 訳 書

6

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	LED直付天井灯 高天井用	R423 NDNN57510KLZ9	12.00	台			
	LED直付灯 殺菌灯	S151 NTN88002GL	1.00	台			
	LED直付天井灯 ブラケット	T321 LGB81822LB1	19.00	台			
	LED直付天井灯 ペースライト	U XFX450SENLE9	6.00	台			
	LED埋込天井灯 ダウンライト	V151 LRD1200LLE1 125φ	8.00	台			
	LED直付天井灯 ブラケット	W201 NNF21800KLE9	4.00	台			
	LED屋外灯 ブラケット	X571 NYS15270KLE9	1.00	台			
	〃	X571-1 同上取付金具 DYKX05183	1.00	台			
	〃	Y501 NYS15170KLE9	1.00	台			
	〃	Y501-1 同上取付金具 DYDX4056	1.00	台			
	〃	屋外1.2 NNY20338LE1	2.00	台			
	LED防湿ブラケット	UB LGW85067LE1	1.00	台			
	避難口誘導灯 壁直付形	避1 SH1-FBF20-C 片面	4.00	台			
	室内通路誘導灯 壁直付形	通1 ST1-FBF22-C 片面	2.00	台			
	室内通路誘導灯 天井直付形	通2 ST1-FSF23-C 両面	1.00	台			
	LED非常用直付天井灯 シーリングライト	非13' NNFB93005C	3.00	台			
	LED非常用埋込天井灯 ダウンライト	非13 NNFB91605C	7.00	台			
	〃	非9 NNFB90605K	2.00	台			
	高所作業車(トラック架装リフト)		0.50	日			
	2 の 計						

内 訳 書

7

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	足場工事						
	H4m～H6m+手摺 ローリング足場	(高さ調整相番共)	1.00	式			
	床防護養生・清掃		1.00	式			
	資材場内搬入・搬出		1.00	式			
	資材運搬費 2t		2.00	台			
	3 の 計						

内 訳 書

8

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処理						
	既設品 処分費		12.00	m3			
	蛍光管 処分費 FL20W		8.00	本			
	蛍光管 処分費 HF16W		3.00	本			
	蛍光管 処分費 HF32W		236.00	本			
	環状管 処分費 FHC27W		1.00	本			
	環状管 処分費 FHC34W		1.00	本			
	環状管 処分費 FHD100W		1.00	本			
	コンパクト 処分費 FHT		49.00	本			
	コンパクト 処分費 FHP		8.00	本			
	電球 処分費 EFD・IL・JE		27.00	個			
	無電極ランプ 処分費 55W		1.00	本			
	4 の 計						