

工事番号																	
																(様式-1)	
町		副		課		課		係		審		設		担			
長		町		長		長		長		査		計		当			
令和7年度 東部保育園照明LED化改修工事																実施設計書	
																辰野町 東部保育園	
設 計 大 要								施 工 方 法									
照明器具撤去工事 188 台 LED照明器具取付工事 188 台 発生材処分 1 式								施 工 期 間				日 間					
								着 手 予 定 年 月 日				契 約 締 結 日					
								完 了 予 定 年 月 日				令和7年12月26日					
								契 約 保 証 方 法									
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛㎡、日・回、日回、共用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。									

番号	名 称	種別 ・ 形状	数量	単位	単価	金額	備 考
	令和7年度 東部保育園照明LED化改修工事						
I	直接工事費		1	式			
II	共通費						
	II-1 共通仮設費		1	式			
	A 純工事費 (I + II -1)		1	式			
	II-2 現場管理費		1	式			
	B 工事原価 (A+ II -2)		1	式			
	II-3 一般管理費		1	式			
III	積算価格 (B+ II -3)		1	式			
	合計						
	消費税						
	総合計						

番号	名 称	種別 ・ 形状	数量	単位	単価	金額	備 考
I	直接工事費						
1	仮設工事						
2	撤去工事						
3	取付工事						
4	発生材処理						
	I の計						

番号	名 称	種別 ・ 形状	数量	単位	単価	金額	備 考
1	仮設工事						
	廊下・ホールH5.5m ローリング足場	1.8m口 手摺	1	台			
	床防護養生・清掃		1	式			
	遊戯室H7m～H3.2m ローリング足場	1.8m口 手摺	1	台			
	床防護養生・清掃		1	式			
	清掃	遊戯室 高所斜面 壁	36	m ²			
	資材場内搬入・搬出		1	式			
	資材 運搬費 2t		2	台			
	1-計						

番号	名 称	種別 ・ 形状	数量	単位	単価	金額	備 考
2	撤去工事						
	直付天井灯 ルーバ付	A H32×2 撤去工事	53	台			
	LED直付天井灯 ベースライト	A 撤去工事	1	台			事務室
	直付天井灯 逆富士形	B FL40W×1 撤去工事	5	台			
	〃	C1 FL40W×2 撤去工事	2	台			ガード再利用
	〃	C1+ガード FL40W×2 撤去工事	30	台			ガード再利用
	非常用直付天井灯 逆富士形	C2+ガード FL40W×2 撤去工事	4	台			
	直付天井灯逆富士形 防湿・防水形	D FL40W×1 撤去工事	9	台			
	〃	E FL40W×2 撤去工事	2	台			
	直付天井灯 ブラケット	F FL20W×1 撤去工事	11	台			
	丸形ダウンライト	H FDL27W 150Φ 撤去工事	15	台			
	〃	I FDL27W 150Φ 撤去工事	8	台			
	〃	J 防湿 FDL27W 150Φ 撤去工事	5	台			
	HID照明器具 埋込天井灯	K MF250W 撤去工事	9	台			
	メタルハライド灯用安定器	K 250W 撤去工事	9	台			
	直付天井灯 ペンダントライト	L FCL40W+DCL32W 撤去工事	1	台			
	HID灯照明器具 スポットライト	M BHRF250W 撤去工事	3	台			
	一般照明用電球	N IL100W 撤去工事	2	個			
	メタルハライドランプ 水銀灯(L)	O MF400W 撤去工事	2	本			
	メタルハライド灯用安定器	O 400W 撤去工事	2	台			

番号	名 称	種別 ・ 形状	数量	単位	単価	金額	備 考
	直付天井灯 反射笠付トラフ形	P1+ガード FL40W×1 撤去工事	10	台			ガード再利用
	非常用直付天井灯 反射笠付トラフ形	P2+ガード 40W×1 撤去工事	5	台			ガード再利用
	直付天井灯 ブラケット	Q FL20W×1 撤去工事	1	台			
	〃	R FL20W×1 撤去工事	1	台			
	非常用埋込天井灯 ダウンライト	X JE13W 100Φ 撤去工事	1	台			
	避難口誘導灯 天井直付形	Y1 B級BH 片面 撤去工事	3	台			
	〃	Y2 B級BL 片面 撤去工事	4	台			
	〃	Y3 B級BL 両面 撤去工事	1	台			
	高所作業車(トラック架装リフト)		2	時間			
	2-計						

番号	名 称	種別 ・ 形状	数量	単位	単価	金額	備 考
3	取付工事						
	LED直付天井灯 スリムベースライト	A XFX450SKNLE9	54	台			
	LED直付天井灯 ベースライト	B XFX420AENLE9	5	台			
	〃	C1 XFX450DENLE9	2	台			ガード再利用
	〃	C1+ガード XFX450DENLE9	30	台			ガード再利用
	LED非常用直付灯 ベースライト	C2+ガード XDL451DGNLE9	4	台			
	LED直付天井灯 ベースライト 防湿・防雨形	D XLW452AENZLE9	9	台			
	〃	E XLW452DENZLE9	2	台			
	LED直付天井灯 ブラケット	F LGB52094LE1	11	台			
	LED埋込天井灯 ダウンライト	H XND1061ANLE9 150Φ	15	台			既存175Φ→150Φ
	〃	H 同上 リニューアルプレート NNN80005K	15	枚			
	〃	I XND1069SNLE9 150Φ	8	台			
	LED埋込天井灯 ダウンライト 防雨形	J XNW1063WNLE9 150Φ	5	台			
	LED直付天井灯 高天井用ダウンライト	K XND9931PSKLR9	9	台			
	LED直付天井灯 ペンダントライト	L LGB12621LE1	1	台			
	LED屋外灯 ブラケット	M NYS15340KLE9	3	台			
	LED電球	N LDA13DGZ100ESWF	2	個			
	〃	O LDTS110N-G-E39A	2	本			
	〃	O 同上電源ユニット WLE138V800M1/24-1	2	台			
	LED直付天井灯 ベースライト トラフ形	P1+ガード XFX420NENLE9	10	台			ガード再利用

番号	名 称	種別 ・ 形状	数量	単位	単価	金額	備 考
	LED非常用直付灯 ベースライト トラフ形	P2+ガード XDL423NGNLE9	5	台			ガード再利用
	LED直付天井灯 ブラケット	Q LGB52095LE1	1	台			
	〃	R LGB85030LE1	1	台			
	LED非常用埋込天井灯 ダウンライト	X NNFB93607C2 100Φ	1	台			
	避難口誘導灯 天井直付形	Y1 FA40312CLE1	3	台			
	〃	Y1 同上避難口パネル FK20300	3	枚			
	〃	Y1 同上吊具 FP01525C	3	台			
	〃	Y2 FA20312CLE1	4	台			
	〃	Y2 同上避難口パネル FK20300	4	枚			
	〃	Y3 FA20322CLE1	1	台			
	〃	Y3 同上避難口パネル FK20316	1	枚			
	〃	Y3 同上避難口パネル FK20317	1	枚			
	高所作業車(トラック架装リフト)		2	時間			
	3-計						

番号	名 称	種別 ・ 形状	数量	単位	単価	金額	備 考
4	発生材処理						
	既設品 処分費		8	m ³			
	蛍光管 処分費 FL20W		13	本			
	蛍光管 処分費 FL40W		222	本			
	環状管 処分費 FCL32W		1	本			
	環状管 処分費 FCL40W		1	本			
	コンパクト 処分費 FDL		27	本			
	電球 処分費		2	個			
	バラストレスランプ 処分費250W		3	本			
	メタハラランプ 処分費 400W		2	本			
	メタハラランプ 処分費 250W		9	本			
	4-計						