

工事番号														(様式-1)	
町		副		課		課		係		審		設		担	
長		町		長		長		長		査		計		当	
長		長		長		補		長		査		計		当	
長		長		長		佐		長		査		計		当	

令和7年度 辰野町子育て支援センター改修工事

実施設計書

辰野町

子育て支援センター

設 計 大 要

施 工 方 法

直接仮設及び撤去等工事 1 式
 内装改修工事 1 式
 カーテン工事 1 式
 間仕切り工事 1 式

施 工 期 間

日 間

着 手 予 定 年 月 日

契 約 締 結 日

完 了 予 定 年 月 日

令 和 8 年 3 月 3 1 日

契 約 保 証 方 法

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、共用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	令和7年度 辰野町子育て支援センター改修工事						
	直接工事費		1.00	式			
	共通仮設費		1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			
	一般管理費		1.00	式			
	諸経費計		1.00	式			
	工事費計		1.00	式			
	消費税相当額		1.00	式			
	合計						

内 訳 書

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	内装改修工事						
	家具撤去跡腰壁補修費		1.00	式			
	出入り口ハンガー戸 額改修	透明ポリカに替える	1.00	式			
	床 タイルカーペット敷	t=7.5mm	180.00	m ²			
	〃 施工費		180.00	m ²			
	床下地 アンダーレイシート敷	W=950×t=6×L=20m	10.00	本			
	シート固定用アクリルテープ	W=75×L=20m	10.00	〃			
	〃 施工費		180.00	m ²			
	畳部分 インシュレーションボード敷	1820×910×3	52.00	枚			
	ボード固定用テープ	布テープ 160m	12.00	本			
	ボード敷施工費		52.00	枚			
	見切り金物(SUS)	への字 L= 3m×W=40mm	7.00	本			
	〃 施工費		8.00	ヶ所			
	玄関ホール防塵マット敷	(1.8m幅×10m長)+(3m幅×4m長)	30.00	m ²			テラモト、トレビアンHC品
	全上 マット縁取付費	縁幅30mm	30.00	m			
	〃 施工費	接着剤含	30.00	m ²			
	発生材処分費		1.00	式			
	(壁工事)						
	既存クロス撤去		93.00	m ²			
	下地処理		93.00	〃			
	新規クロス貼り	サンゲツAA級同等品	93.00	〃			

内 訳 書

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	廃材処分費		1.00	式			
	2 の 計						

内 訳 書

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	カーテン工事						
	(a)ドレープカーテン	トーリTKF同等品 1.5倍ヒダ					
	ドレープカーテン	600W×2150H	1.00	ヶ所			
	〃	1200W×2150H	1.00	〃			
	〃	2600W×1700H	1.00	〃			
	〃	6000W×2150H	1.00	〃			
	〃	2000W×2730H	2.00	〃			
	〃	2000W×1700H	2.00	〃			
	(b)レースカーテン	トーリTKF同等品 1.5倍ヒダ					
	レースカーテン	600W×2150H	1.00	ヶ所			
	〃	1200W×2150H	1.00	〃			
	〃	2600W×1700H	1.00	〃			
	〃	6000W×2150H	1.00	〃			
	〃	2000W×2730H	2.00	〃			
	〃	2000W×1700H	2.00	〃			
	(c)カーテンレール工事						
	カーテンレール	L= 3.0m	8.00	セット			
	〃	L= 2.73m	2.00	〃			
	〃	L= 2.0m	8.00	〃			
	〃	L= 1.8m	2.00	〃			
	天井ブラケット		35.00	個			
	タッセル金物	バルメ80mm	15.00	〃			
	取り付費		1.00	式			

