令和８年度　小野のシダレグリ自生地侵入防止柵設置工事（歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業）　仕様書

仕　　様

１．規模　　侵入防止柵　L=500m

２．規格　　柵　　500m
　　ロープ　600m

３.事業期間　契約日～令和９年３月31日

４．内容　（１）国指定天然記念物 小野のシダレグリ自生地周辺の侵入防止柵設置を行う。
　　景観への配慮の観点から小野のシダレグリ自生地遊歩道周辺に既設のロープ柵と同等の擬木を使用したロープ柵とすること。
　　重機等を使用する場合は、自生地への影響を最小限に留めるように留意する。

　　（２）その他
　　指定地内外を問わず、生育するシダレグリの枝を傷つけないよう細心の注意を払うこと。
　　指定地周辺においてはツツジおよび希少植物が多数生育していることを留意し、これらを傷つけないよう細心の注意を払うこと。
　　重機が進入する場合は指定地外のみとし、シダレグリの根への影響を鑑み、踏み荒らし等がないよう最大限留意し、樹脂製敷板等を用いて養生を行うこと。
　　指定地周辺への外来植物等の持込みを防止するため、作業員および重機等の機械を清浄にすること。
　　その他、教育委員会と協議の上で天然記念物の保護のために必要と判断される措置を講じること。

５.業務完了　指定地周辺において侵入防止柵一式を設置した状態をもって業務完了とする。

６.成果品　　侵入防止柵設置一式