総 括 表(数 量 計 算 書)

種 別 ・ 細 別	名 称 ・ 規 格	単位	数 量	備 考
道路土工				
掘削工				
掘削		m3	7.4	
残土処理(運搬工)	運搬距離 L=4.0km	m3	10.1	
床掘		m3	5.0	
埋戻		m3	2.0	
ブロック積工				
作業土工				
法面整形		m2	12.6	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工		m2	12.5	
胴込・裏込め材		m3	3.4	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.48	図面より
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.27	図面より
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.57	図面より 0.69+0.88=1.57
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	擦り付け部	m2	5.6	図面より
足場工				

種 別 ・ 細 別		名 称 ・ 規 格			単位	数 量	備 考
	単管傾斜足場					20.9	
構造物取壊し工							
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し				m3	0.17	図面より
	Co殻運搬	運搬距離 L=6.8km			m3	0.17	図面より
	舗装切断				m	7.3	図面より
	舗装版破砕積込				m2	4.9	
	As殻運搬				m3	0.2	図面より
舗装工							
アスファルト舗装工							
	下層路盤工	RC-40		t=20cm	m2	3.9	
	上層路盤工	M-25		t=10cm	m2	4.4	
	表層工	再生密粒度アスコン20F		t= 4cm	m2	4.9	
処分費等							
	Co処分費 無筋				t	0.4	図面より
	As処分費				t	0.5	図面より

土工計算集計表

工 種	種 別	細 別	単位	数 量	摘 要
土工					
	掘削		m3	7.35 ≒ 7.4	
	床掘		m3	5.00 ≒ 5.0	
	埋戻		m3	2.00 ≒ 2.0	
	残土処理	7.4＋5.0−2.0/0.9	m3	10.13 ≒ 10.1	

土 工 数 量 計 算 書

測　点		単距離	掘削 C (m3)			床掘 C1 (m3)			埋戻 B1 (m3)			備 考
			断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	
No.0	0.00	－	1.2	―	―	1.0			0.4	―	―	
No.2.0	2.00	2.00	1.5	1.35	2.70	1.0	1.00	2.00	0.4	0.40	0.80	
No.5.0	5.00	3.00	1.6	1.55	4.65	1.0	1.00	3.00	0.4	0.40	1.20	
合計		5.00			7.35			5.00			2.00	

法 面 整 形 面 積 計 算 書

測　点		単距離	法長				平　均				数　量				備 考
			法面整形				法面整形				法面整形(m2)				
No.0	0.00	－	2.2				－				－				
No.2.0	2.00	2.00	2.3				2.25				4.5				
No.5.0	5.00	3.00	3.1				2.70				8.1				
合計		5.00									12.6				

ブロック 積 面 積 計 算 書

測　点	単距離	工　種				平　均				数　量				備　考
		ブロック積	裏込め材			ブロック積	裏込め材			ブロック積	裏込め材(m3)			
No.0+0.3　0.30	－	2.6	0.70			－				－				
No.2.0　2.00	1.70	2.6	0.70			2.60	0.70			4.4	1.2			
No.5.0−0.3　4.70	2.70	3.4	0.90			3.00	0.80			8.1	2.2			
合計	4.40									12.5	3.4			

足 場 面 積 計 算 書

測　点		単距離	法長				平　均				数　量				備 考
			足場				足場				足場 (m2)				
No.0−1.2	−1.20	−	0.0				−				−				
No.0.0	0.00	1.20	3.0				1.50				1.8				
No.2.0	2.00	2.00	3.0				3.00				6.0				
No.5.0	5.00	3.00	3.9				3.45				10.4				
No.5.0+1.4	6.40	1.40	0.0				1.95				2.7				
合計		7.60									20.9				

舗 装 数 量 計 算 書

測　点		単距離	舗装幅				平　均				数　量				備　考
			表層工	上層路盤	下層路盤		表層工	上層路盤	下層路盤		表層工 (m2)	上層路盤 (m2)	下層路盤 (m2)	(m2)	
No.0−0.3	−0.30	−	0.85	0.80	0.70		−	−	−		−	−	−		
No.0.0	0.00	0.30	0.85	0.80	0.70		0.85	0.80	0.70		0.3	0.2	0.2		
No.2.0	2.00	2.00	0.85	0.80	0.70		0.85	0.80	0.70		1.7	1.6	1.4		
No.5.0	5.00	3.00	0.85	0.80	0.70		0.85	0.80	0.70		2.6	2.4	2.1		
No.5.0+0.3	5.30	0.30	0.85	0.80	0.70		0.85	0.80	0.70		0.3	0.2	0.2		
合計		5.60									4.9	4.4	3.9		