計　算　調　書

当初 ・ 変更

レベル4（細別）	レベル5（規格）	算　　式	数量		総量	単位	備考
令和8年度 辰野町単独土地改良事業 小野地区							
土工							
床掘		別紙土積計算書より	20.7	≒	21	m3	
埋戻	投入	15.7[m3:埋戻土量]/0.9[換算係数]=	17.4	≒	17	m3	
	埋戻	別紙土積計算書より	15.7	≒	16	m3	
残土	集積積込	20.7[m3:床掘投入量]-17.4[m3:埋戻土量]=	3.3	≒	3	m3	
	運搬 L=2.0km	同上	3.3	≒	3	m3	
	整地	同上	3.3	≒	3	m3	
法面整形	盛土部	別紙土積計算書より	24.7	≒	25	m2	

土 積 計 算 書

測　点	距　離 (m)		掘　削				掘削土	埋　戻						不足土	残 土	切法面仕上 CL		盛法面仕上 BL		砕石 B3		備　考
			掘削C1		床掘C2			盛土B1		埋戻B2		計	換算土量									
	点 間	平 均	断 面	土量①	断 面	土量①'	②=①+①'	断 面	土量	断 面	土量④	⑥=Σ④	⑦=⑥/0.9	(m³)	(m³)	断 面	面積	断 面	面積	断 面	面積	
【水路工】																						
NO.1+5.0		7.48			0.8	6.0	6.0			0.6	4.5	4.5	5.0		1.0			1.5	11.2	0.22	1.65	
NO.2	14.95	11.97			0.9	10.8	10.8			0.5	6.0	6.0	6.7		4.1			0.8	9.6	0.22	2.63	
NO.3	8.99	5.53			0.6	3.3	3.3			0.8	4.4	4.4	4.9	1.6				0.6	3.3	0.22	1.22	
NO.3+2.07	2.07	1.04			0.6	0.6	0.6			0.8	0.8	0.8	0.9	0.3				0.6	0.6	0.22	0.23	
計	26.01	26.02				20.7	20.7				15.7	15.7	17.5	1.9	5.1				24.7		5.73	

計　算　調　書

当初 ・ 変更

レベル4（細別）	レベル5（規格）	算　　式	数量	総量		単位	備考
水路工							
一体型柵渠布設	600×600型	26.0[m:施工延長]=	26.00	≒	26.0	m	
暗渠排水管据付	VUφ100 有孔管	26.0[m:施工延長]=	26.00	≒	26.0	m	
フィルター材設置工		別紙土積計算書より	5.73	≒	5.7	m3	G1002
吸出し防止材	t=10mm	26[m:施工延長]×0.36[m2/m:VUφ100外周]=	9.4	≒	9	m2	
接続工	600用	1[箇所]=	1.0	≒	1	箇所	G1001

計　算　調　書

当初 ・ 変更

レベル4（細別）	レベル5（規格）	算　　式	数量	総量		単位	備考
構造物撤去工							
構造物取壊し工							
無筋構造物とりこわし		$(0.75 \times 0.85 - 0.55 \times 0.60)^{[m2]} \times 26.0^{[m:施工延長]}$	8.00	≒	8.0	m3	
無筋構造物集積		同上	8.00	≒	8.0	m3	

計　算　調　書

当初 ・ 変更

レベル4（細別）	レベル5（規格）	算　　式	数量	総量		単位	備考
産業廃棄物処理工							
産業廃棄物運搬工							
無筋コンクリート等廃材運搬	L=20.7km	無筋構造物とりこわし量と同量	8.00	≒	8.0	m3	
産業廃棄物処理工							
無筋コンクリート廃材処理費	南重建設㈱ 2,160円	8[m3:無筋コンクリート等廃材運搬量]×2.35[t/m3:単位体積重量]=	18.80	≒	19	ton	

計　算　調　書

当初 ・ 変更

レベル4（細別）	レベル5（規格）	算　　式	数量	総量		単位	備考
任意仮設工							
土のうエ	上流部	$(0.5^{[m]}+0.8^{[m]})/2\times0.3^{[m]}\times0.6^{[m]}=$	0.12				
	下流部	$(0.5^{[m]}+0.8^{[m]})/2\times0.3^{[m]}\times0.6^{[m]}=$	0.12				
	計		0.24	≒	0.2	m3	
排水ポンプ設置・撤去		$1^{[箇所]}=$	1.0	≒	1	箇所	
排水ポンプ運転 （運転日数10日）	作業時排水 0～7(m3/h)未満	$1^{[箇所]}=$	1.0	≒	1	箇所	
敷砂利工	RC-40 t=10cm	$34.0^{[m]}\times3.0^{[m]}=$	102.0	≒	102	m2	

単 価 表

当初 ・ 変更

レベル4（細別）	レベル5（規格）	算　　式	数量	総量	単位	備考
接続工	600用	1 箇所当り				G1001
生コンクリート	18-8-25BB (W/C=60%以下)	0.323×0.3=	0.097			
		0.256×0.3=	0.077			
	計		0.174	≒ 0.17	m3	
型枠		0.6×0.85×2＝	1.020			
	柵渠部断面型枠		0.323			
	現場打部断面型枠		0.256			
	計		1.599	≒ 1.60	m2	
基礎工	RC-40 t=10cm	(0.15×2)×0.6=	0.180	≒ 0.18	m2	

単 価 表

当初 ・ 変更

レベル4（細別）	レベル5（規格）	算　　式	数量	総量	単位	備考
フィルター材設置工		1 m3当り				G1002
材料費	RC-40	$1.0 \times 1.2^{[割増]}=$	1.200	≒ 1.20	m3	
積込		〃	1.200	≒ 1.20	m3	
転圧	タンパ（Ⅰ）		1.000	≒ 1.00	m3	