数量計算書

工　種	種　別	計　算　式	数　量		単　位	備　考
道路土工	機械掘削工	1.45*0.97*10.0=14.06（掘削） 0.76*0.52*10.0＝3.95（控除） 14.06-3.95＝10.1 （7.6+4.7）÷2＊1.9＊0.3＝3.5 （4.7+5.0）÷2＊7.7＊0.3＝11.2 10.1+3.5+11.2＝24.8	25		m3	図面より
	埋め戻し	（0.23+0.23）*10.0＝4.6	5		m3	発生土（良質土）
	残土処理・整地	24.8-4.6=20.2	20		m3	
	基面整正	0.82*10.0＝8.2	8		m2	
撤去工	アスファルト切断工	0.4+10.0+0.4+1.8+5.0=17.6	18		m	BP+EP+延長
	アスファルト剥ぎ取り工	0.4*10.0=4.0 0.4*10.0=4.0 4.0+4.0=8.0 （7.6+4.7）÷2＊1.9＝11.7 （4.7+5.0）÷2＊7.7＝37.3 11.7+37.3+8.0＝57.0	57		m2	
	アスファルト殻運搬	57.0*0.04=2.28	2.3		m3	
	有筋コンクリート撤去工	図面より0.94	0.9		m3	撤去図より
	有筋コンクリート殻運搬	図面より0.94	0.9		m3	〃
	無筋コンクリート撤去工	図面より1.12	1.1		m3	撤去図より
	無筋コンクリート殻運搬	図面より1.12	1.1		m3	〃
	アスファルト処理	2.28*2.35=5.36	5.4		t	
	有筋コンクリート処理	0.94*2.35＝2.209	2.2		t	
	無筋コンクリート処理	1.12*2.35＝2.63	2.6		t	
舗装工	不陸整正	0.4*10.0=4.0 0.4*10.0=4.0 4.0+4.0=8.0 （7.6+4.7）÷2＊1.9＝11.7 （4.7+5.0）÷2＊7.7＝37.3 11.7+37.3+8.0＝57.0	57		m2	補足材なし
	下層路盤工	〃	57		m2	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 ｔ＝20cm
	上層路盤工	〃	57		m2	粒度調整砕石M-25 ｔ＝10cm
	アスファルト舗装工	〃	57		m2	再生密粒度Ａｓ20F ｔ＝4cm
横断用自由勾配側溝工500×500型	横断用自由勾配側溝500	-	10.0		m	
	インバートコンクリート工/10m	0.5*0.22*10.0＝1.10	1.10		m3	18-8-25BB
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ工/10m	0.72*0.15*10.0＝1.08	1.08		m3	18-8-25BB
	基礎砕石工/10m	0.82*0.15*10.0=1.23	1.2		m3	RC40-0
	グレーチング蓋	-	5		枚	L=1.0m品