

町道1465号線舗装面積計算書								辰野町 北大出			
測点(No.)	単距離	横断幅員			平均横断幅員			距 離	面 積		
		下層路盤工	上層路盤工	As舗装工	下層路盤工	上層路盤工	As舗装工		下層路盤工	上層路盤工	As舗装工
BP		2.40	2.40	2.40							
NO.1	20.0	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	20.0	48.0	48.0	48.0
NO.1+10.0	10.0	2.50	2.50	2.50	2.45	2.45	2.45	10.0	24.5	24.5	24.5
NO.2	10.0	2.20	2.20	2.20	2.35	2.35	2.35	10.0	23.5	23.5	23.5
NO.3	20.0	2.40	2.40	2.40	2.30	2.30	2.30	20.0	46.0	46.0	46.0
NO.3+1.1	1.1	2.70	2.70	2.70	2.55	2.55	2.55	1.1	2.8	2.8	2.8
NO.3+4.6	3.5	3.10	3.10	3.10	2.90	2.90	2.90	3.5	10.2	10.2	10.2
NO.3+13.3	8.7	2.90	2.90	2.90	3.00	3.00	3.00	8.70	26.1	26.1	26.1
NO.3+13.3	-	2.70	2.70	2.70	-	-	-	-	-	-	-
E.P(NO.3+17.3)	4.0	2.30	2.30	2.30	2.50	2.50	2.50	4.0	10.0	10.0	10.0
	77.3							77.3	191.1	191.1	191.1

	測点	追加距離	横断幅員	平均横断幅員	As剥ぎ取り 面積	土 工	
						深度	量
1465号線	BP		2.40				
	NO.1	20.0	2.40	2.40	48.0	0.30	14.4
	NO.1+10.0	10.0	2.50	2.45	24.5	0.30	7.4
	NO.2	10.0	2.20	2.35	23.5	0.30	7.1
	NO.3	20.0	2.40	2.30	46.0	0.30	13.8
	NO.3+1.1	1.1	2.70	2.55	2.8	0.30	0.8
	NO.3+4.6	3.5	3.10	2.90	10.2	0.30	3.1
	NO.3+13.3	8.7	2.90	3.00	26.1	0.30	7.8
	NO.3+13.3	-	2.70	-	-	-	-
	E.P(NO.3+17.3)	4.0	2.30	2.50	10.0	0.30	3.0
	小計	77.3			191.1		57.40

工種	計算式	数量		単位	備考
掘削	上表より	57		m3	
残土運搬・整地	〃	57		m3	
As切断工	2.4+2.3=4.7	5		m	B.P+E.P
As剥取り	上表より	191		m2	
As運搬	191.1*0.04=7.644	7.6		m3	
As処理	7.644*2.35=17.96	18.0		t	
不陸整正	上表より	191		m2	補足材無し
下層路盤工	〃	191		m2	再生クラッシャーランRC-40 t=20cm
上層路盤工	〃	191		m2	粒度調整砕石M-25 t=10cm
As舗装工	〃	191		m2	再生密粒度As20F t=4cm