数量計算書

工　種	種　別	計　算　式	数　量		単　位	備　考
道路土工	機械掘削工	別紙計算書より 63.7	64		m3	
	埋め戻し	別紙計算書より 10.0	10		m3	発生土（良質土）
	残土処理・整地	63.7-10.0=53.7	54		m3	
	基面整正	0.82*49.6＝40.7	41		m2	
撤去工	アスファルト切断工	2.3+2.6=4.9	5		m	B.P+E.P
	アスファルト剥ぎ取り工	別紙計算書より 114.2	114		m2	
	アスファルト殻運搬	114.2*0.04=4.57	4.6		m3	
	有筋コンクリート撤去工	図面より 4.22	4.2		m3	
	有筋コンクリート殻運搬	〃	4.2		m3	
	アスファルト処理	4.57*2.35=10.73	10.7		t	
	有筋コンクリート処理	4.22*2.35＝9.91	9.9		t	
舗装工	不陸整正	別紙計算書より124.9-（49.6*0.4）=105.06	105		m2	補足材なし
	下層路盤工	別紙計算書より 124.9	125		m2	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t ＝20cm
	上層路盤工	〃	125		m2	粒度調整砕石M-25 t ＝10cm
	アスファルト舗装工	〃	125		m2	再生密粒度Ａｓ20F t ＝4cm
側溝工	縦断用自由勾配側溝500×500型	-	49.6		m	製品2.0m
	インバートコンクリート工/10m （500×500型）	0.05*0.5*10.0＝0.25	0.25		m3	18-8-25BB
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ工/10m	0.075*0.72*10.0＝0.54	0.54		m3	18-8-25BB
	基礎砕石工/10m	0.1*0.82*10.0＝0.82	0.82		m3	RC40-0
	コンクリート蓋	-	40		枚	L=0.5m品
	グレーチング蓋	-	5		枚	L=1.0m品

舗装工　　面積計算書

測点	追加距離	舗装巾	平均舗装巾	区間長	面積	摘要
B.P NO. 0 +	0.00	2.40	－	－	－	
NO. 0 + 23.90	23.90	2.40	2.40	23.90	57.4	
NO. 0 + 30.30	30.30	2.40	2.40	6.40	15.4	
NO. 0 + 49.60	49.60	3.00	2.70	19.30	52.1	
合計				49.60	124.9	m2

土　量　計　算　書

位　置	断面積 (m2)			平均断面積 (m2)			区間延長 (m)	土量 (m3)		
	土砂掘削		埋戻	土砂掘削		埋戻		土砂掘削		埋戻
B.P NO. 0 +	1.3		0.2	－		－	－	－		－
NO. 0 + 23.90	1.2		0.2	1.25		0.20	23.90	29.9		4.8
NO. 0 + 30.30	1.2		0.2	1.20		0.20	6.40	7.7		1.3
NO. 0 + 49.60	1.5		0.2	1.35		0.20	19.30	26.1		3.9
合計							49.60	63.7		10.0

舗装撤去　　面積計算書

測　　点	追加距離	舗　装　巾	平均舗装巾	区　間　長	面　　積	摘　　要
B.P NO.　0 +	0.00	2.30	－	－	－	
NO.　0 + 23.90	23.90	2.20	2.25	23.90	53.8	
NO.　0 + 30.30	30.30	2.20	2.20	6.40	14.1	
NO.　0 + 49.60	49.60	2.60	2.40	19.30	46.3	
合計				49.60	114.2	m2