

町道2383号線舗装面積計算書 辰野町 樋口											
測点(No.)	単距離	横断幅員			平均横断幅員			距 離	面 積		
		下層路盤工	上層路盤工	As舗装工	下層路盤工	上層路盤工	As舗装工		下層路盤工	上層路盤工	As舗装工
B.P		2.20	2.20	2.20							
NO.1	20.00	2.30	2.30	2.30	2.25	2.25	2.25	20.00	45.0	45.0	45.0
NO.2	20.00	2.40	2.40	2.40	2.35	2.35	2.35	20.00	47.0	47.0	47.0
NO.3	20.00	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	20.00	48.0	48.0	48.0
NO.4	20.00	2.20	2.20	2.20	2.30	2.30	2.30	20.00	46.0	46.0	46.0
E.P(NO.4+10.0)	11.00	2.40	2.40	2.40	2.30	2.30	2.30	11.00	25.3	25.3	25.3
	91.0							91.0	211.3	211.3	211.3

	測点	単距離	横断幅員	平均横断幅員	As剥ぎ取り面積	土 工	
						深度	量
2383号線	B.P		2.20				
	NO.1	20.00	2.30	2.25	45.0	0.30	13.5
	NO.2	20.00	2.40	2.35	47.0	0.30	14.1
	NO.3	20.00	2.40	2.40	48.0	0.30	14.4
	NO.4	20.00	2.20	2.30	46.0	0.30	13.8
	E.P(NO.4+10.0)	11.00	2.40	2.30	25.3	0.30	7.6
	小計	91.0			211.3		63.4

工種	計算式	数量		単位	備考
掘削	上表より 63.4	63		m3	
残土運搬・整地	〃	63		m3	
As切断	2.2+2.4=4.6	5		m	B.P+E.P
As剥取り	上表より 211.3	211		m2	
As運搬	211.3*0.04=8.45	9		m3	
As処理	8.45*2.35=19.86	19.9		t	
不陸整正	上表より 211.3	211		m2	補足材なし
下層路盤工	〃	211		m2	再生クラッシャーランRC-40 t=20cm
上層路盤工	〃	211		m2	粒度調整碎石M-25 t=10cm
表層工	〃	211		m2	再生密粒度As20F t=4cm