令 和 8 年 度

代　　価　　表

辰　　野　　町

一　位　代　価　総　括　表

番号	名　　称	形　状　寸　法	単位				
				金　額	摘　　要	金　額	摘　　要
1	通水試験工	既設管と連絡	日				
2	機械掘削積込工(補助労力あり)	BH0.28m3	m3		管路土工		
3	機械埋戻工	BH0.28m3 ﾀﾝﾊﾟ　発生土	m3		管路土工		
4	機械埋戻工	BH0.28m3 ﾀﾝﾊﾟ　砂	m3		管路土工		
5	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工	BH0.28m3　10cm以下	㎡		管路土工		
6	下層路盤工(施工幅1.8m未満)	RC40～0　t=10cm	㎡		管路土工		
7	下層路盤工(施工幅1.8m未満)	RC40～0　t=15cm	㎡		管路土工		
8	下層路盤工(施工幅1.8m未満)	RC40～0　t=30cm(2層施工)	㎡		管路土工		
9	上層路盤工(施工幅1.8m未満)	M25～0　t=10cm	㎡		管路土工		
10	上層路盤工(施工幅1.8m未満)	M40～0　t=15cm	㎡		管路土工		
11	土砂運搬工	4t-3.1～4.5km以下 DID区間なし　山積0.28m3	m3		管路土工		
12	ｱｽ塊運搬工	4t-4.6～6.5km以下 DID区間なし　山積0.28m3	m3		管路土工		
13	舗装工　粗粒度(20)(再生材入)	人力施工 車道路肩　ﾌﾟﾗ　3cm	㎡		管路土工		
14	舗装工　粗粒度(20)(再生材入)	人力施工 歩道　ﾌﾟﾗ　5cm	㎡		管路土工		
15	舗装工　密粒度(20F)(再生材入)	人力施工 車道路肩　ﾌﾟﾗ　4cm	㎡		管路土工		
16	上層路盤工(施工幅1.8m未満)	M40～0　t=10cm	㎡		管路土工		
17	上層路盤工(施工幅1.8m未満)	RC40～0　t=10cm	㎡		管路土工		
18	仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(G型)	80A　G型継手工含まず	基				
19	仮設消火栓設置工(G型)	消火栓(単口)　G型継手工含まず	基				
20	足場工	単管足場　(安全ﾈｯﾄ有り)	掛㎡				

一　位　代　価　総　括　表

番号	名　　称	形　状　寸　法	単位				
				金　額	摘　　要	金　額	摘　　要
21	メカニカル継手工	φ75	口		滑剤、接合器具損料を含む		
22	特殊押輪継手工	φ75　全周型	口		滑剤、接合器具損料を含む		
23	特殊押輪継手工	φ100　全周型	口		滑剤、接合器具損料を含む		
24	特殊押輪継手工	φ100	口		滑剤、接合器具損料を含む		
25	鋳鉄製伸縮可とう管設置工	F×F　φ100	基		付属品取外し工具損料を含む		
26	フランジ継手工	φ75　JWWA 7.5K	口		接合器具損料を含む		
27	フランジ継手工	φ100　JWWA 7.5K	口		接合器具損料を含む		
28	鋳鉄管切断工（切断のみ）	φ100　ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	口		現場内小運搬、燃料、ｶｯﾀｰ刃の損耗費及び塗装の補修費を含む		
29	管明示シート工(材工共)	ｱﾙﾀﾝｼｰﾄ	m				
30	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工(材工共)		m				
31	硬質塩化ビニル管据付工	φ75	m		現場内小運搬を含む		
32	TS継手工	φ75	口		接着剤、接合器具損料を含む		
33	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工	φ75	m		現場内小運搬を含む		
34	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工	φ100	m		現場内小運搬を含む		
35	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工	φ75　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	口		接合器具損料を含む		
36	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工	φ100　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	口		接合器具損料を含む		
37	融着継手工(EF継手)	φ75	口		機械器具損料及び消耗品を含む		
38	融着継手工(EF継手)	φ100	口		機械器具損料及び消耗品を含む		
39	融着継手工(EF継手)	φ75　2口継手	箇所		機械器具損料及び消耗品を含む		
40	融着継手工(EF継手)	φ100　2口継手	箇所		機械器具損料及び消耗品を含む		

一　位　代　価　総　括　表

番号	名　　称	形　状　寸　法	単位				
				金　額	摘　　要	金　額	摘　　要
41	管明示ﾃｰﾌﾟ工(配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)(手間のみ)	75×5m　胴巻4ヶ所　天端明示なし	m				
42	管明示ﾃｰﾌﾟ工(配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)(手間のみ)	100×5m　胴巻4ヶ所　天端明示なし	m				
43	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	φ75	口		工具損料、消耗費等を含む		
44	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	φ75	口		工具損料、消耗費等を含む		
45	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	φ100	口		工具損料、消耗費等を含む		
46	鋳鉄製仕切弁設置工	機械　φ75	基		現場内小運搬を含む		
47	鋳鉄製仕切弁設置工	機械　φ100	基		現場内小運搬を含む		
48	仕切弁表函設置工	ねじ式　A･B形　　底版含む	箇所		現場内小運搬を含む		
49	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ75以下　固定ﾊﾞﾝﾄﾞ（割増最大）	m				
50	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ100　固定ﾊﾞﾝﾄﾞ　（割増最大）	m				
51	特殊押輪継手取外し工	φ75　　K形 ﾒｶﾆｶﾙ継手	口				
52	特殊押輪継手取外し工	φ100　　K形 ﾒｶﾆｶﾙ継手	口				
53	消火栓撤去工	地上式　単口　機械	箇所				
54	消火栓設置工	地上式　単口　機械　ﾌﾗﾝｼﾞ接合1口含む	箇所		現場内小運搬、据付、接合器具損料を含む		
55	鋳鉄管継手取外し工	φ75　　ﾌﾗﾝｼﾞ JWWA 7.5K	口				
56	鉄筋工(加工・組立)(材工共)	SD345　D13　　一般構造物	t				
57	REPCS-G型管布設工	人力　80A	m				
58	REPCS-G型管布設工	人力　100A	m				
59	REPCS-G型継手工	80A	口		振れ止め、防護工含まず		
60	REPCS-G型継手工	100A	口		振れ止め、防護工含まず		

一　位　代　価　総　括　表

番号	名　　称	形　状　寸　法	単位				
				金　額	摘　　要	金　額	摘　　要
61	上層路盤工(施工幅1.8m未満)	M25～0　　t=15cm	㎡		管路土工		
62	参考）舗装仮復旧工 粗粒度As 20(再生材入り)	人力施工 車道　　5cm　乳剤無し	㎡		管路土工		
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							

1　通水試験工　既設管と連絡　1　日　当り単価表

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		3.000	人			
普通作業員		3.000	人			
器具損料及び諸雑費	以上の	20.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　日　当り					

2　機械掘削積込工(補助労力あり)　BH0.28m3　1　m3　当り単価表　管路土工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
土木一般世話役		1.900	人			
普通作業員		5.000	人			
バックホウ運転費(掘削・埋戻工)	山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次	11.100	時			
諸雑費		1.000	式			
計	100　m3　当り					
	1　m3　当り					

3　機械埋戻工　BH0.28m3 ﾀﾝﾊﾟ　発生土　1　m3　当り単価表　管路土工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		2.500	人			
普通作業員		6.800	人			
バックホウ運転費(掘削・埋戻工)	山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次	7.600	時			
ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(埋戻工)	60～80kg	3.000	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100　m3　当り					
	1　m3　当り					

4　機械埋戻工　BH0.28m3 ﾀﾝﾊﾟ　砂　1　m3　当り単価表　管路土工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
土木一般世話役		2.500	人			
普通作業員		6.800	人			
バックホウ運転費(掘削・埋戻工)	山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次	7.600	時			
ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(埋戻工)	60～80kg	3.000	日			
洗滌砂		126.000	m3			
諸雑費		1.000	式			
計	100　m3　当り					
	1　m3　当り					

5　アスファルト舗装版取壊・積込工　BH0.28m3　10cm以下　1　㎡　当り単価表　管路土工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
土木一般世話役		0.420	人			
普通作業員		0.630	人			
バックホウ運転費(取壊し積込工)	山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次	3.350	時			
諸雑費		1.000	式			
計	100　㎡　当り					
	1　㎡　当り					

6　下層路盤工(施工幅1.8m未満)　RC40～0　t=10㎝　1　㎡　当り単価表　管路土工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		0.780	人			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC40～0	12.700	m3			
ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正)	60～80kg	0.450	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100　㎡　当り					
	1　㎡　当り					

7　下層路盤工(施工幅1.8m未満)　RC40～0　t=15㎝　1　㎡　当り単価表　管路土工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
普通作業員		0.780	人			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC40～0	19.050	m3			
ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正)	60～80kg	0.450	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100　㎡　当り					
	1　㎡　当り					

8　下層路盤工(施工幅1.8m未満)　RC40～0　t=30㎝(2層施工)　1　㎡　当り単価表　管路土工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		1.560	人			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC40～0	38.100	m3			
ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正)	60～80kg	0.900	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100　㎡　当り					
	1　㎡　当り					

9　上層路盤工(施工幅1.8m未満)　M25～0　t=10㎝　1　㎡　当り単価表　管路土工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
普通作業員		0.780	人			
粒調砕石	M25～0	12.700	m3			
ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正)	60～80kg	0.450	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100　㎡　当り					
	1　㎡　当り					

5561.1

10　上層路盤工(施工幅1.8m未満)　M40～0　t=15㎝　1　㎡　当り単価表　管路土工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
普通作業員		0.780	人			
粒調砕石	M40～0	19.050	m3			
ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正)	60～80kg	0.450	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100　㎡　当り					
	1　㎡　当り					

11　土砂運搬工　4t-3.1～4.5km以下 DID区間なし　山積0.28m3　1　m3　当り単価表　管路土工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t車	0.500	日			
諸雑費		1.000	式			
計	10　m3　当り					
	1　m3　当り					

12　アス塊運搬工　4t-4.6～6.5km以下 DID区間なし　山積0.28m3　1　m3　当り単価表　管路土工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t車	0.780	日			
諸雑費		1.000	式			
計	10　m3　当り					
	1　m3　当り					

13　舗装工　粗粒度(20)(再生材入)　　人力施工 車道路肩 ﾌﾟﾗ 3cm　　1　㎡　　当り単価表　　管路土工

名　　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　　要
土木一般世話役		0.400	人			
特殊作業員		0.800	人			
普通作業員		1.600	人			
振動ﾛｰﾗ運転工(舗装)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6t	0.400	日			
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工(舗装)	40～60kg	0.800	日			
諸雑費	以上の	17.000	%			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度(20)(再生材入)	7.544	t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK 3	126.000	ﾘｯﾄﾙ			
端数調整		1.000	式			
計	100　㎡　当り					
	1　㎡　当り					

14　舗装工　粗粒度(20)(再生材入)　　人力施工 歩道　ﾌﾟﾗ 5cm　　1　㎡　　当り単価表　　管路土工

名　　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　　要
土木一般世話役		0.400	人			
特殊作業員		0.800	人			
普通作業員		1.600	人			
振動ﾛｰﾗ運転工(舗装)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6t	0.400	日			
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工(舗装)	40～60kg	0.400	日			
諸雑費	以上の	19.000	%			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度(20)(再生材入)	12.100	t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK 3	126.000	ﾘｯﾄﾙ			
端数調整		1.000	式			
計	100　㎡　当り					
	1　㎡　当り					

15　舗装工　密粒度(20F)(再生材入)　　人力施工 車道路肩 ﾌﾟﾗ 4cm　　1　㎡　　当り単価表　　管路土工

名　　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　　要
土木一般世話役		0.400	人			
特殊作業員		0.800	人			
普通作業員		1.600	人			
振動ﾛｰﾗ運転工(舗装)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6t	0.400	日			
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工(舗装)	40～60kg	0.800	日			
諸雑費	以上の	17.000	%			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度(20F)(再生材入)	10.058	t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK 3	126.000	ﾘｯﾄﾙ			
端数調整		1.000	式			
計	100　㎡　当り					
	1　㎡　当り					

16　上層路盤工(施工幅1.8m未満)　M40～0　t=10cm　1　㎡　当り単価表　管路土工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		0.780	人			
粒調砕石	M40～0	12.700	m3			
ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正)	60～80kg	0.450	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100　㎡　当り					
	1　㎡　当り					

5556.2

17　上層路盤工(施工幅1.8m未満)　RC40～0　t=10㎝　1　㎡　当り単価表　管路土工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
普通作業員		0.780	人			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC40～0	12.700	m3			
ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正)	60～80kg	0.450	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100　㎡　当り					
	1　㎡　当り					

8068

18　仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(G型)　80A　G型継手工含まず　1　基　当り単価表

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		0.040	人			
普通作業員		0.060	人			
計	1　基　当り					

19　仮設消火栓設置工(G型)　　消火栓(単口)　G型継手工含まず　1　基　当り単価表

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		0.070	人			
普通作業員		0.090	人			
計	1　基　当り					

20　足場工　　単管足場　　（安全ﾈｯﾄ有り）　　1　　掛㎡　　当り単価表

名　　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役		1.900	人			
とび工		8.400	人			
普通作業員		1.800	人			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊　排ｶﾞｽ対策第3次 低騒音型	0.800	日			
諸雑費	以上の	27.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	100　掛㎡　当 り					
	1　掛㎡　当 り					

21　メカニカル継手工　　φ75　　1　口　　当り単価表　　滑剤、接合器具損料を含む

名　　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員		0.050	人			
普通作業員		0.050	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　口　当り					

22　特殊押輪継手工　φ75 全周型　1　口　当り単価表　滑剤、接合器具損料を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		0.065	人			
普通作業員		0.065	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　口　当り					

23　特殊押輪継手工　φ100 全周型　1　口　当り単価表　滑剤、接合器具損料を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		0.065	人			
普通作業員		0.065	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　口　当り					

24　特殊押輪継手工　φ100　1　口　当り単価表　滑剤、接合器具損料を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		0.058	人			
普通作業員		0.058	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　口　当り					

25　鋳鉄製伸縮可とう管設置工　Ｆ×Ｆ　φ100　1　基　当り単価表　付属品取外し工具損料を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		0.140	人			
普通作業員		0.160	人			
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工	4t積　2.9t吊り	0.460	時			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　基　当り					

26　フランジ継手工　　φ75　　JWWA 7.5K　　1　口　　当り単価表　　接合器具損料を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		0.060	人			
普通作業員		0.060	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　口　当り					

27　フランジ継手工　　φ100　　JWWA 7.5K　　1　口　　当り単価表　　接合器具損料を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		0.060	人			
普通作業員		0.060	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　口　当り					

28　鋳鉄管切断工（切断のみ）　φ100　ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ　1　口　当り単価表　現場内小運搬、燃料、ｶｯﾀｰ刃の損耗費及び塗装の補修費を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		0.030	人			
普通作業員		0.060	人			
諸雑費	労務費の	30.000	%			
鋳鉄管切断機機械損料	φ500以下　ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	0.030	日			
端数調整		1.000	式			
計	1　口　当り					

29　管明示シート工(材工共)　アルタンシート　1　m　当り単価表

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
普通作業員		0.400	人			
アルタンシート	W＝150 ﾀﾞﾌﾞﾙ	100.000	m			
諸雑費		1.000	式			
計	100　m　当り					
	1　m　当り					

30　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工(材工共)　　1　m　　当り単価表

名　　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員		0.100	人			
ロケーティングワイヤー		110.000	m			
諸雑費		1.000	式			
計	100　m　当り					
	1　m　当り					

31　硬質塩化ビニル管据付工　φ75　1　m　当り単価表　現場内小運搬を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		0.100	人			
普通作業員		0.180	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10　m　当り					
	1　m　当り					

32　TS継手工　　φ75　　1　口　　当り単価表　　接着剤、接合器具損料を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		0.040	人			
普通作業員		0.040	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	2　口　当り					
	1　口　当り					

33　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工　　φ75　　1　m　　当り単価表　　現場内小運搬を含む

名　　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員		0.100	人			
普通作業員		0.180	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10　m　当り					
	1　m　当り					

34　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工　　φ100　　1　m　　当り単価表　　現場内小運搬を含む

名　　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員		0.120	人			
普通作業員		0.200	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10　m　当り					
	1　m　当り					

35　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工　　φ75　　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　　1　口　　当り単価表　　接合器具損料を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		0.040	人			
普通作業員		0.040	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　口　当り					

36　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工　　φ100　　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　　1　口　　当り単価表　　接合器具損料を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		0.040	人			
普通作業員		0.040	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　口　当り					

37　融着継手工(EF継手)　φ75　1　口　当り単価表　機械器具損料及び消耗品を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		0.056	人			
普通作業員		0.056	人			
諸雑費	労務費の	14.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　口　当り					

38　融着継手工(EF継手)　φ100　1　口　当り単価表　機械器具損料及び消耗品を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		0.084	人			
普通作業員		0.084	人			
諸雑費	労務費の	14.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　口　当り					

39　融着継手工(EF継手)　φ75　2口継手　1　箇所　当り単価表　機械器具損料及び消耗品を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		0.080	人			
普通作業員		0.080	人			
諸雑費	労務費の	14.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　箇所　当り					

40　融着継手工(EF継手)　φ100　2口継手　1　箇所　当り単価表　機械器具損料及び消耗品を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		0.120	人			
普通作業員		0.120	人			
諸雑費	労務費の	14.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　箇所　当り					

41　管明示ﾃｰﾌﾟ工(配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)(手間のみ) 75×5m 胴巻4ヶ所 天端明示なし　1　m　当り単価表

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
普通作業員		0.100	人			
諸雑費		1.000	式			
計	100　m　当り					
	1　m　当り					

42　管明示ﾃｰﾌﾟ工(配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)(手間のみ) 100×5m 胴巻4ヶ所 天端明示なし　1　m　当り単価表

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
普通作業員		0.100	人			
諸雑費		1.000	式			
計	100　m　当り					
	1　m　当り					

43　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工　φ75　1　口　当り単価表　工具損料、消耗費等を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		0.020	人			
普通作業員		0.020	人			
諸雑費	労務費の	5.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　口　当り					

44　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工　　φ75　　1　口　　当り単価表　　工具損料、消耗費等を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		0.010	人			
普通作業員		0.010	人			
諸雑費	労務費の	7.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　口　当り					

45　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工　　φ100　　1　口　　当り単価表　　工具損料、消耗費等を含む

名　　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員		0.020	人			
普通作業員		0.020	人			
諸雑費	労務費の	7.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　口　当り					

46　鋳鉄製仕切弁設置工　機械　φ75　1　基　当り単価表　現場内小運搬を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		0.030	人			
普通作業員		0.050	人			
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工	4t積 2.9t吊り	0.400	時			
諸雑費		1.000	式			
計	1　基　当り					

47　鋳鉄製仕切弁設置工　機械　φ100　1　基　当り単価表　現場内小運搬を含む

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		0.030	人			
普通作業員		0.050	人			
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工	4t積 2.9t吊り	0.400	時			
諸雑費		1.000	式			
計	1　基　当り					

48　仕切弁表函設置工　ねじ式 A･B形　底版含む　1　箇所　当り単価表　現場内小運搬を含む

名　称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
普通作業員		0.040	人			
諸雑費		1.000	式			
計	1　箇所　当り					

49　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)　　φ75以下 固定バンド（割増最大）　　1　m　　当り単価表

名　　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員		0.250	人			
普通作業員		0.250	人			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	75㎜	150.000	m			
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	75㎜	225.000	組			
諸雑費		1.000	式			
計	100　m　当り					
	1　m　当り					

50　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)　　φ100 固定バンド（割増最大）　　1　m　　当り単価表

名　　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　　要
特殊作業員		0.300	人			
普通作業員		0.300	人			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	100㎜	150.000	m			
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	100㎜	225.000	組			
諸雑費		1.000	式			
計	100　m　当り					
	1　m　当り					

51　特殊押輪継手取外し工　　φ75　　K形 ﾒｶﾆｶﾙ継手　　1　口　　当り単価表

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		0.035	人			
普通作業員		0.035	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　口　当り					

52　特殊押輪継手取外し工　φ100　K形 ﾒｶﾆｶﾙ継手　1　口　当り単価表

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		0.035	人			
普通作業員		0.035	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　口　当り					

53　消火栓撤去工　　地上式 単口 機械　　1　箇所　　当り単価表

名　　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　　要
特殊作業員		0.120	人			
普通作業員		0.138	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工	4t積 2.9t吊り	0.342	時			
端数調整		1.000	式			
計	1　箇所　当 り					

54　消火栓設置工　地上式 単口 機械 ﾌﾗﾝｼﾞ接合1口含む　1　箇所　当り単価表　現場内小運搬、据付、接合器具損料を含む

名　称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		0.200	人			
普通作業員		0.230	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工	4t積 2.9t吊り	0.570	時			
端数調整		1.000	式			
計	1 箇所 当り					

55　鋳鉄管継手取外し工　　φ75　　ﾌﾗﾝｼﾞ JWWA 7.5K　　1　　口　　当り単価表

名　　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員		0.036	人			
普通作業員		0.036	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1　口　当り					

56　鉄筋工(加工・組立)(材工共)　SD345 D13　一般構造物　1 t　当り単価表

名　称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
鉄筋加工	D10～D13	1.000	t			
鉄筋組立(一般構造物)	D10～D13	1.000	t			
異形棒鋼	SD345 D13mm	1.030	t			
諸雑費		1.000	式			
計	1 t 当り					

57　REPCS-G型管布設工　　人力 80A　　1　m　　当り単価表

名　　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員		0.090	人			
普通作業員		0.100	人			
計	10　m　当り					
	1　m　当り					

58　REPCS-G型管布設工　　人力 100A　　1　m　　当り単価表

名　　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員		0.100	人			
普通作業員		0.110	人			
計	10　m　当り					
	1　m　当り					

8056

59　REPCS-G型継手工　80A　1　口　当り単価表　振れ止め、防護工含まず

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		0.110	人			
普通作業員		0.110	人			
計	10　口　当り					
	1　口　当り					

8057

60　REPCS-G型継手工　100A　1　口　当り単価表　振れ止め、防護工含まず

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		0.130	人			
普通作業員		0.130	人			
計	10　口　当り					
	1　口　当り					

61　上層路盤工(施工幅1.8m未満)　M25～0　t=15㎝　1　㎡　当り単価表　管路土工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
普通作業員		0.780	人			
粒調砕石	M25～0	19.050	m3			
ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正)	60～80kg	0.450	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100　㎡　当り					
	1　㎡　当り					

62　参考）舗装仮復旧工 粗粒度As 20(再生材入り) 人力施工 車道　5㎝ 乳剤無し　1　㎡　当り単価表　管路土工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
土木一般世話役		0.400	人			
特殊作業員		0.800	人			
普通作業員		1.600	人			
振動ﾛｰﾗ運転工(舗装)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6t	0.400	日			
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工(舗装)	40～60kg	0.800	日			
諸雑費	以上の	6.000	%			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度(20)(再生材入)	12.573	t			
端数調整		1.000	式			
計	100　㎡　当り					
	1　㎡　当り					

二　位　代　価　総　括　表

番号	名　　称	形　状　寸　法	単位				
				金　額	摘　　要	金　額	摘　　要
1	バックホウ運転費	BH0.28m3　　排対第2次	時		管路土工　掘削積込工　埋戻工		
2	タンパー運転工	60～80kg	日		管路土工　埋戻工		
3	バックホウ運転費	BH0.28m3　　排対第2次	時		管路土工　取壊し積込工		
4	タンパー運転工	60～80kg	日		管路土工　路盤，不陸整正工		
5	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工	4t車　　ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	日		管路土工		
6	振動ﾛｰﾗ運転工	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　　0.5～0.6t	日		管路土工　舗装工		
7	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工	40～60kg	日		管路土工　舗装工		
8	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工	4t積　2.9t吊	時		機-1 厚労省歩掛用		
9	鉄筋加工	D10～D13	t		鉄筋工		
10	鉄筋組立(一般構造物)	D10～D13	t		鉄筋工		
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

1　バックホウ運転費　BH0.28m3　排対第2次　1　時　当り単価表　管路土工 掘削積込工 埋戻工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊運転手		0.160	人			
軽油		5.900	ﾘｯﾄﾙ			
ﾊﾞｯｸﾎｳ機械損料	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排ｶﾞｽ2次型	1.000	時			
諸雑費		1.000	式			
計	1　時　当り					

2　タンパー運転工　60～80kg　1　日　当り単価表　管路土工 埋戻工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		1.000	人			
ガソリン	ｽﾀﾝﾄﾞ レギｭﾗｰ	5.000	ﾘｯﾄﾙ			
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料	60～80kg	1.380	供用日			
諸雑費		1.000	式			
計	1　日　当り					

3　バックホウ運転費　BH0.28m3　排対第2次　1　時　当り単価表　管路土工　取壊し積込工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊運転手		0.160	人			
軽油		5.900	ﾘｯﾄﾙ			
ﾊﾞｯｸﾎｳ機械損料	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排ｶﾞｽ2次型	1.000	時			
諸雑費		1.000	式			
計	1　時　当り					

4　タンパー運転工　60～80kg　1　日　当り単価表　管路土工 路盤，不陸整正工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		1.000	人			
ガソリン	ｽﾀﾝﾄﾞ レギュラー	4.000	ﾘｯﾄﾙ			
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料	60～80kg	1.610	供用日			
諸雑費		1.000	式			
計	1　日　当り					

5　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工　　4t車　　ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　　1　日　　当り単価表　　管路土工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
一般運転手		1.000	人			
軽油		32.000	ﾘｯﾄﾙ			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ機械損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 通称4t車	1.290	供用日			
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	4t　良好	1.290	供用日			
諸雑費		1.000	式			
計	1　日　当り					

6　振動ﾛｰﾗ運転工　ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6t　1　日　当り単価表　管路土工 舗装工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		1.000	人			
軽油		3.000	ﾘｯﾄﾙ			
振動ﾛｰﾗ機械損料	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 式 0.5～0.6 t	1.230	供用日			
諸雑費		1.000	式			
計	1　日　当り					

7　振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工　40～60kg　1　日　当り単価表　管路土工 舗装工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊作業員		1.000	人			
ガソリン	ｽﾀﾝﾄﾞ レギｭラー	5.000	ﾘｯﾄﾙ			
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ機械損料	通称40～60kg 前進型	1.400	供用日			
諸雑費		1.000	式			
計	1　日　当り					

8　クレーン付トラック運転工　4t積 2.9t吊　1　時　当り単価表　機-1 厚労省歩掛用

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
特殊運転手		0.190	人			
軽油		5.300	リットル			
クレーン付トラック機械損料	通称4~4.5t積 2.9t吊り	1.000	時			
諸雑費		1.000	式			
計	1　時　当り					

9　鉄筋加工　D10～D13　1　t　当り単価表　鉄筋工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
土木一般世話役		0.200	人			
鉄筋工		2.300	人			
普通作業員		0.200	人			
諸雑費	労務費の	12.000	%			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊　2014年規制	0.040	日			
端数調整		1.000	式			
計	1　t　当り					

10　鉄筋組立(一般構造物)　D10～D13　1　t　当り単価表　鉄筋工

名　称	形　状　寸　法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘　要
土木一般世話役		0.500	人			
鉄筋工		3.500	人			
普通作業員		0.300	人			
諸雑費	労務費の	8.000	%			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊　2014年規制	0.110	日			
端数調整		1.000	式			
計	1　t　当り					

単価総括表（施工パッケージ）　1

SP1	【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】	削孔径 100mm以上110mm未満	削孔深さ 50mm以上200mm未満			
	＜　積算単位：孔　＞					
SP2	【 舗装版切断 】	舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 -	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚 -	
	＜　積算単位：m　＞					
SP3	【 整地 】	作業区分 残土受入れ地での処理	施工数量 -	障害の有無 -		
	＜　積算単位：ｍ３　＞					
SP4	【 基礎砕石 】	砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
	＜　積算単位：ｍ２　＞					
SP5	【 型枠 】	型枠の種類 一般型枠	構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
	＜　積算単位：ｍ２　＞					
SP6	【 コンクリート 】	構造物種別 無筋・鉄筋構造物	打設工法 人力打設	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-12-25(20)BB　W/C　60%以下	設計日打設量 -	養生工の種類 一般養生
	＜　積算単位：ｍ３　＞	圧送管延長距離区分 -	現場内小運搬の有無 無し	打設高さ、水平打設距離 -		
SP7	【 型枠 】	型枠の種類 一般型枠	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			
	＜　積算単位：ｍ２　＞					
SP8	【 コンクリート 】	構造物種別 無筋・鉄筋構造物	打設工法 人力打設	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-25(20)BB　W/C　55%以下	設計日打設量 -	養生工の種類 一般養生
	＜　積算単位：ｍ３　＞	圧送管延長距離区分 -	現場内小運搬の有無 無し	打設高さ、水平打設距離 -		
SP9	【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】	削孔径 100mm以上110mm未満	削孔深さ 200mm以上400mm以下			
	＜　積算単位：孔　＞					
SP10	【 目地板 】	1工事当り使用量 30m2未満	目地板の種類 瀝青繊維質目地板t=10			
	＜　積算単位：ｍ２　＞					

第 1 号　　単価計算書（施工パッケージ）

No.116【　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）　積算単価(P')

基準地区(東京17区)　積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ4)

＜　積算単位：孔　＞

積　算　条　件

削孔径	100mm以上110mm未満
削孔深さ	50mm以上200mm未満

標準単価(P)

構成比(%)		代　表　機　労　材　規　格　（基準地区）			代　表　機　労　材　規　格　（積算地区）	
K						賃
K1		コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm			コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	
K2		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA			発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*
K3		-			-	
R						
R1		特殊作業員			特殊作業員	
R2		普通作業員			普通作業員	
R3		土木一般世話役			土木一般世話役	
R4		-			-	
Z						
Z1		ダイヤモンドビット　φ１１０mm			ダイヤモンドビット　φ１１０mm	
Z2		ガソリン　レギュラー　スタンド			ガソリン　レギュラー　スタンド	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正	K'＝
労務の補正	R'＝
材料の補正	Z'＝
市場単価の補正	S'＝
構成比補正(100%補正)	ＫＲＺＳ＝
積算単価	P'＝

第 2 号　　単価計算書（施工パッケージ）

No.304【　舗装版切断　】

積算単価(P')

基準地区(東京17区)　積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ4)

＜　積算単位：m　＞

積　算　条　件

舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	-

標準単価(P)

	構成比(%)	代　表　機　労　材　規　格　（基準地区）			代　表　機　労　材　規　格　（積算地区）	
K						賃
K1		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動］超低騒音型 通称（切削深）20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm			ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動］超低騒音型 通称（切削深）20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	
K2		-			-	
K3		-			-	
R						
R1		特殊作業員			特殊作業員	
R2		土木一般世話役			土木一般世話役	
R3		普通作業員			普通作業員	
R4		-			-	
Z						
Z1		コンクリートカッタ　（ブレード）　径１８インチ			コンクリートカッタ　（ブレード）　径１８インチ	
Z2		ガソリン　レギュラー　スタンド			ガソリン　レギュラー　スタンド	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正	K'=
労務の補正	R'=
材料の補正	Z'=
市場単価の補正	S' =
構成比補正(100%補正)	ＫＲＺＳ＝
積算単価	P'=

第 3 号　　単価計算書（施工パッケージ）

No.003【　整地　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区)　積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ4)

積　算　条　件	
作業区分	残土受入れ地での処理
施工数量	-
障害の有無	-

構成比(%)		代　表　機　労　材　規　格　（基準地区）			代　表　機　労　材　規　格　（積算地区）	
K						賃
K1		バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3			バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*
K2		-			-	
K3		-			-	
R						
R1		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R2		-			-	
R3		-			-	
R4		-			-	
Z						
Z1		軽油　パトロール給油			軽油　パトロール給油	
Z2		-			-	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正	K'=
労務の補正	R'=
材料の補正	Z'=
市場単価の補正	S' =
構成比補正(100%補正)	ＫＲＺＳ＝
積算単価	P'=

第 4 号　　単価計算書（施工パッケージ）

No.033【　基礎砕石　】

積算単価(P')

基準地区(東京17区)　積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ4)

＜　積算単位：ｍ２　＞

積　算　条　件

砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下
砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

標準単価(P)

	構成比(%)	代　表　機　労　材　規　格　（基準地区）			代　表　機　労　材　規　格　（積算地区）	
K						賃
K1		バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3			バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*
K2		-			-	
K3		-			-	
R						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		特殊作業員			特殊作業員	
R3		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R4		土木一般世話役			土木一般世話役	
Z						
Z1		再生クラッシャラン　ＲＣ－４０			再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	
Z2		軽油　パトロール給油			軽油　パトロール給油	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正	K'＝
労務の補正	R'＝
材料の補正	Z'＝
市場単価の補正	S'＝
構成比補正(100%補正)	ＫＲＺＳ＝
積算単価	P'＝

第 5 号　　単価計算書（施工パッケージ）

No.159【　型枠　】

積算単価(P')

基準地区(東京17区)　積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ4)

＜　積算単位：ｍ２　＞

積　算　条　件

型枠の種類	一般型枠
構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

標準単価(P)

構成比(%)		代　表　機　労　材　規　格　（基準地区）			代　表　機　労　材　規　格　（積算地区）	
K						賃
K1		-			-	
K2		-			-	
K3		-			-	
R						
R1		型わく工			型わく工	
R2		普通作業員			普通作業員	
R3		土木一般世話役			土木一般世話役	
R4		-			-	
Z						
Z1		-			-	
Z2		-			-	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正	K'＝
労務の補正	R'＝
材料の補正	Z'＝
市場単価の補正	S'＝
構成比補正(100%補正)	ＫＲＺＳ＝
積算単価	P'＝

第 6 号　　単価計算書（施工パッケージ）

No.157【　コンクリート　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区)　積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ4)

積　算　条　件	
構造物種別	無筋･鉄筋構造物
打設工法	人力打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-12-25(20)BB　W/C　60%以下
設計日打設量	-
養生工の種類	一般養生
圧送管延長距離区分	-
現場内小運搬の有無	無し
打設高さ､水平打設距離	-

構成比(%)		代　表　機　労　材　規　格　（基準地区）			代　表　機　労　材　規　格　（積算地区）	
K						賃
K1		-			-	
K2		-			-	
K3		-			-	
R						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		特殊作業員			特殊作業員	
R3		土木一般世話役			土木一般世話役	
R4		-			-	
Z						
Z1		017.03 生コンクリート　高炉　24-12-25(20)　W/C　55%			生コンクリート　18-12-25(20)BB　W/C　60%以下	
Z2		-			-	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正	K'＝
労務の補正	R'＝
材料の補正	Z'＝
市場単価の補正	S'＝
構成比補正(100%補正)	ＫＲＺＳ＝
積算単価	P'＝

第 7 号　　単価計算書（施工パッケージ）

No.159【　型枠　】

積算単価(P')

基準地区(東京17区)　積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ4)

＜　積算単位：ｍ２　＞

積　算　条　件

型枠の種類	一般型枠
構造物の種類	鉄筋･無筋構造物

標準単価(P)

構成比(%)		代　表　機　労　材　規　格　（基準地区）			代　表　機　労　材　規　格　（積算地区）	
K						賃
K1		-			-	
K2		-			-	
K3		-			-	
R						
R1		型わく工			型わく工	
R2		普通作業員			普通作業員	
R3		土木一般世話役			土木一般世話役	
R4		-			-	
Z						
Z1		-			-	
Z2		-			-	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正	K'＝
労務の補正	R'＝
材料の補正	Z'＝
市場単価の補正	S'＝
構成比補正(100%補正)	ＫＲＺＳ＝
積算単価	P'＝

第 8 号　　単価計算書（施工パッケージ）

No.157【　コンクリート　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区)　積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ4)

積　算　条　件	
構造物種別	無筋･鉄筋構造物
打設工法	人力打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	21-12-25(20)BB　W/C　55%以下
設計日打設量	-
養生工の種類	一般養生
圧送管延長距離区分	-
現場内小運搬の有無	無し
打設高さ､水平打設距離	-

構成比(%)		代　表　機　労　材　規　格　（基準地区）			代　表　機　労　材　規　格　（積算地区）	
K						賃
K1		-			-	
K2		-			-	
K3		-			-	
R						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		特殊作業員			特殊作業員	
R3		土木一般世話役			土木一般世話役	
R4		-			-	
Z						
Z1		017.07 生コンクリート　高炉　24-12-25(20)　W/C　55%			生コンクリート　21-12-25(20)BB　W/C　55%以下	
Z2		-			-	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正	K'＝
労務の補正	R'＝
材料の補正	Z'＝
市場単価の補正	S'＝
構成比補正(100%補正)	ＫＲＺＳ＝
積算単価	P'＝

第 9 号　　単価計算書（施工パッケージ）

No.116【　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）　積算単価(P')

基準地区(東京17区)　積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ4)

＜　積算単位：孔　＞

積　算　条　件	
削孔径	100mm以上110mm未満
削孔深さ	200mm以上400mm以下

標準単価(P)

構成比(%)		代　表　機　労　材　規　格　（基準地区）			代　表　機　労　材　規　格　（積算地区）	
K						賃
K1		コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm			コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］最大穿孔径φ250mm	
K2		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA			発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*
K3		-			-	
R						
R1		特殊作業員			特殊作業員	
R2		普通作業員			普通作業員	
R3		土木一般世話役			土木一般世話役	
R4		-			-	
Z						
Z1		ダイヤモンドビット　φ１１０mm			ダイヤモンドビット　φ１１０mm	
Z2		ガソリン　レギュラー　スタンド			ガソリン　レギュラー　スタンド	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正　　K'＝

労務の補正　　R'＝

材料の補正　　Z'＝

市場単価の補正　　S'＝

構成比補正(100%補正)　　ＫＲＺＳ＝

積算単価　　P'＝

第 10 号　　単価計算書（施工パッケージ）

No.118【　目地板　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区)　積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ4)

積　算　条　件	
1工事当り使用量	30m2未満
目地板の種類	瀝青繊維質目地板t=10

	構成比(%)	代　表　機　労　材　規　格　（基準地区）			代　表　機　労　材　規　格　（積算地区）	
K						賃
K1		-			-	
K2		-			-	
K3		-			-	
R						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		土木一般世話役			土木一般世話役	
R3		-			-	
R4		-			-	
Z						
Z1		瀝青繊維質目地板　厚さ１０ｍｍ			瀝青繊維質目地板　厚さ１０ｍｍ	
Z2		-			-	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正	K'＝
労務の補正	R'＝
材料の補正	Z'＝
市場単価の補正	S'＝
構成比補正(100%補正)	ＫＲＺＳ＝
積算単価	P'＝

特殊単価採用根拠(見積等単価)

番号	名　称	形状寸法	単位	単価	備考
1	材料				
2	二重保温管(架空部)	本管HPPEφ100/外装管SUS-SDP(フッ素塗装)φ200 保温材ウレタン注入発泡JISA9511	m	75,400	見積り
3	二重保温管(埋設部)	本管HPPEφ100/外装管SUS304TP(ラスタッフS防食)φ200 保温材ウレタン注入発泡JISA9511	m	184,800	見積り
4	ﾍﾞﾝﾄﾞ加工		個	227,000	見積り
5	ﾜﾝﾀｯﾁｶﾊﾞｰ	SUS304	個	23,900	見積り
6	異種管継手	外装管	個	29,700	見積り
7	空気弁及び保温ｶﾊﾞｰ	不凍急排型	個	317,000	見積り
8	空気弁T字管ﾎﾞｯｸｽ		個	350,100	見積り
9	ｴﾝﾄﾞｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ	100/200	個	28,500	見積り
10	支持金具	SDP用 SUS304	個	66,200	見積り
11	支持金具	鋼管用A SUS304	個	65,100	見積り
12	支持金具	鋼管用B SUS304	個	55,200	見積り
13	ﾌﾗﾝｼﾞ加工	両端部7.5K	個	62,600	見積り
14	EFｿｹｯﾄ	φ100	個	10,860	見積り
15	立入禁止柵	SUS304 200A用	個	101,600	見積り
16					
17	労務				
18	吊込み配列工	100/200	m	13,100	見積り
19	空気弁及び空気弁ｶﾊﾞｰ取付工		箇所	32,800	見積り
20	接合部融着工	φ100	箇所	7,280	見積り
21	接合部ﾜﾝﾀｯﾁｶﾊﾞｰ取付工		箇所	13,400	見積り
22	支持金具取付工		箇所	14,900	見積り
23	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ	4t(2.9t吊り)	日	11,100	見積り

番号	名　　称	形 状 寸 法	単 位	単 価	備 考
24	架設工具損料		日	10,600	見積り
25	発動発電機		日	2,800	見積り
26	空気圧ﾃｽﾄ		m	1,230	見積り
27	足場工	吊足場	掛m2	10,500	見積り
28	立入禁止柵設置工	200A	箇所	13,000	見積り
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					