資材単価等について

本業務に係る業務費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和8年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。なお、「令和8年度実施設計単価表」は合同庁舎行政情報コーナー（県庁行政情報センター）や県立図書館において閲覧できます。

また、見積等による単価は下記のとおりです。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

〇見積等により決定している設計単価

（円）

品　　名	規　　格	単位	採用単価
断面修復材	ポリマーセメントモルタル 左官工法用（コテ塗り）	㎥	物価資料
低圧注入材	BLグラウト100 エポキシ樹脂系注入材（柔軟型） 比重γ＝1.10	Kg	物価資料
低圧注入シール材	BLシール　不飽和ポリエステル系 比重γ＝1.70	Kg	物価資料
低圧注入器具	BLインジェクター 補充可能型注入器具	本	物価資料
ひび割れ充てん材	アサヒボンドEL55 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 比重γ＝1.27	本	物価資料
排水装置	TSステンレス排水装置 TS-PL-PIPE-L　SUS304 アンカー・シール材含む	基	57,600
排水装置取付金具	SUS304 BNアンカー含む	組	47,800
表面処理工（CoolLaser）	レーザー発振器ユニット損料 5.4kW　ノズル含む	台	400,000
表面処理工（CoolLaser）	交換用保護レンズユニット 1個/日	個	35,000
表面処理工（CoolLaser）	トラック/アルミバン　4tウイング車 レーザー発振器ユニット車載	台	32,460
表面処理工（CoolLaser）	発動発電機100/125kVA ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動（超低騒音型） 排出ガス対策型（第2次基準値）	台	8,880

表面処理工（CoolLaser）	トラック（発電機車載用） 普通型4～4.5t積	台	6,420
表面処理工（CoolLaser）	レーザー照射処理施工管理技士 レーザー機器管理 テクニカルサポート	人工	48,000
表面処理工（CoolLaser）	レーザー照射処理施工士 レーザー照射 コントロールボックス操作	人工	39,000
表面処理工（CoolLaser）	発電機搬出搬入費	回	25,000
表面処理工（CoolLaser）	超精密機械メンテナンス費	式	320,000
表面処理工（CoolLaser）	諸雑費 レーザー養生、アルミ板　等	式	79,380
仮設排水管損料	高密度ポリエチレン管 シングル　Φ1000	m	物価資料
足場工	単管平坦足場　材工	㎡	2,400
溶出試験		式	物価資料
安全費　安全保護具	レーザー保護ゴーグル　損料 YLF-130S 1個/人/日	個	1,250
安全費　安全保護具	呼吸用保護具　損料 重松電動ﾌｧﾝ付呼吸保護具sy185-H 1個/人/日	個	558
安全費　安全保護具	交換ﾌｨﾙﾀｰ　全損 1個/人/日	個	1,850
安全費　安全保護具	不燃性保護具　YLF-130S　全損 1着/人/日	着	2,700
安全費　安全保護具	保護皮手袋　損料 1組/人/日	個	23
安全費　安全保護具	シューズカバーロング　全損 1組/人/日	個	470