

施工内訳書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
多目的ルーム エアコン入替						
配線用遮断器 MCCB	3P 125A	2	個			エアコン用
配線用遮断器 MCCB	3P 40A	2	個			
配線用遮断器 MCCB	3P 30A	2	個			
配線用遮断器 MCCB	3P 20A	2	個			
耐熱ビニル絶縁電線 HIV	HIV 14mm2	2	m			
耐熱ビニル絶縁電線 HIV	HIV 22mm2	2	m			
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル CV	CV 3.5mm2 -4C (天井内)	15	m			
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル CV	CV 8mm2 -4C (天井内)	40	m			
機器離線	既存 室外機	2	台			
機器結線	室外機	4	台			

施工内訳書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地域活動ルームエアコン ヒーター改修						
配線用遮断器 MCCB	3P 75A	1	個			
配線用遮断器 MCCB	3P 15A	1	個			ヒーター用
配線用遮断器 MCCB	3P 20A	1	個			
耐熱ビニル絶縁電線 HIV	HIV 5.5mm2	1	m			
ビニル絶縁ビニルシースケーブル 平形 VVF	2.6mm -3C (天井内)	25	m			
機器離線	ヒーター	1	台			
機器結線	ヒーター	1	台			

施工内訳書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調理室実習室エアコン ヒーター改修						
配線用遮断器 MCCB	3P 100A	1	個			
配線用遮断器 MCCB	3P 15A	1	個			
配線用遮断器 MCCB	3P 30A	1	個			
耐熱ビニル絶縁電線 HIV	HIV 5.5mm ²	1	m			
ビニル絶縁ビニルシースケーブル 平形 VVF	2.0mm -3C (天井内)	15	m			
機器離線	ヒーター	1	台			
機器結線	ヒーター	1	台			

