

工事名	令和7年度 町単道路改良事業町道2171号線工事				(0回変更)	事業区分	
	辰野町 沢底山寺					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
			式		1		
土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削 (土砂)			m3		89		
切土法面整形工 (L1)			式		1		
			m2		47		
搬出土(残土)			m3		120		
整地			m3		120		
床掘			m3		45		
埋戻し			m3		14		

工事名	令和7年度 町単道路改良事業町道2171号線工事 (0回変更)				事業区分	
	辰野町 沢底山寺				工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
法面保護工		式		1		
練ブロック積擁壁工		式		1		
練ブロック積擁壁	控35 c m 裏コン10 c m	m ²		28		
裏礫	RC40	m ³		5.1		展開図より
天端コンクリート	t =10 c m 0.06×27.02=1.62	m ³		1.6		
基礎工	30A II型 0.1×27.17=2.71	m ³		2.7		
小口止工	I型 4箇所 0.3×4=1.2	m ³		1.2		
取付道碎石敷均し	再生クラッシャーラン RC-40 t=10 c m	m ²		24		
階段工		式		1		

[illegible]

土 量 計 算 書

掘 削	数 量	備 考	盛 土	数 量	備 考
土砂掘削	88.7		盛土		
床掘	45.1		埋戻	13.6	
掘削合計	133.8		盛土合計	13.6	

	埋戻土(流用土)	
--	----------	--

V= 埋戻より	=	13.6	m3
---------	---	------	----

残土(地山土量)

$$V = 133.8 - 13.6 = 120.2 \text{ m}^3$$

切土法面整形面積計算書 L1

位置	法長 (m)			平均法長 (m)			区間延長 (m)	面積 (m ²)		
	左側	右側		左側	右側			左側	右側	
SP. 1 NO. 0 + 15.94	0.9			-			-	-		
NO. 0 + 20.00	0.7			0.80			4.06	3.2		
NO. 0 + 25.00	1.9			1.30			5.00	6.5		
EC. 1 NO. 0 + 28.20	2.1			2.00			3.20	6.4		
NO. 0 + 30.00	2.2			2.15			1.80	3.9		
NO. 0 + 40.00	1.6			1.90			10.00	19.0		
BC. 2 NO. 0 + 41.80	1.2			1.40			1.80	2.5		
SP. 2 NO. 0 + 47.02	0.8			1.00			5.22	5.2		
合計							31.08	46.7	0.0	

ブロック積面積計算書

位 置	法 長 (m)			平 均 法 長 (m)			区間 延長 (m)	面 積 (m2)		
	左側	右側		左側	右側			左側	右側	
SP1 0	1.04			-			-	-		
NO. 20	1.04			1.04			3.55	3.7		
NO. 25	1.04			1.04			4.74	4.9		
EC1 28.20	1.04			1.04			3.03	3.2		
NO. 30	1.04			1.04			1.80	1.9		
NO. 32.5	1.04			1.04			2.20	2.3		
NO. 34.3	1.04			-			-	-		
NO. 40	1.04			1.04			5.40	5.6		
BC2 41.80	1.04			1.04			1.80	1.9		
SP2 47.02	1.04			1.04			4.56	4.7		
合計							27.08	28.2	0.0	

SP2付近宅地出入り口碎石敷均し 面積計算書

[illegible]

[illegible]

[illegible]

