

令和8年度
町単道路改良事業町道2171号線工事

辰野町 沢底山寺

数量計算書

工事名	令和8年度 町単道路改良事業町道2171号線工事 (0回変更)				事業区分	
	辰野町 沢底山寺				工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
		式		1		
土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削(土砂)		m3		100		
盛土工		m3		1		
切土法面整形工(L1)		式		1		
		m2		49		
搬出土(残土)		m3		130		
整地		m3		130		
床掘		m3		51		
埋戻し		m3		17		
法面保護工		式		1		
練ブロック積擁壁工		式		1		
練ブロック積擁壁	控35cm 裏コン10cm 40.6	m ²		41		

工事名	令和8年度 町単道路改良事業町道2171号線工事 (0回変更)			事業区分		概要
	辰野町 沢底山寺			工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	
裏礫	RC40	m3		8		展開図より 6.33+1.71=8.04
天端コンクリート	t=10cm	m3		2.2		構造図より
基礎工	30A II型	m3		3.6		構造図より
小口止工	I型 2箇所 0.3×2=0.6	m3		0.6		
	II型 2箇所 0.59×2=1.18	m3		1.2		
舗装工		式		1		
車道舗装工		式		1		
不陸整正		m2		36		
下層路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 t=20cm	m2		62		
上層路盤工	粒調碎石 M25 t=10cm	m2		62		
表層工	再生密粒度アスコン20F t=4cm	m2		62		

工事名	令和8年度 町単道路改良事業町道2171号線工事 (0回変更)				事業区分	
	辰野町 沢底山寺				工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
近接補修工						
土工		式		1		
床掘り		式		1		
床掘り		m3		6		構造図より
搬出土(残土)		m3		4		構造図より
整地		m3		4		構造図より
埋戻し		m3		2		構造図より
撤去工						
アスファルト切断		m		10		構造図より
アスファルト剥ぎ取り工		m2		7		構造図より
アスファルト殻運搬		m3		0.3		構造図より
アスファルト処理		t		0.7		構造図より

工事名	令和8年度 町単道路改良事業町道2171号線工事 (0回変更)				事業区分	
	辰野町 沢底山寺				工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装工						
下層路盤工		m2		4		構造図より
上層路盤工		m2		4		構造図より
アスファルト表層工		m2		4		構造図より
側溝工						
横断用ロングU型側溝300型		m		4		構造図より
横断用U型側溝グレーチング		枚		4		構造図より
樹脂製角型U字溝		m		3.6		構造図より
集水柵		基		1		構造図より
集水柵グレーチング		枚		1		構造図より

土 量 計 算 書

位 置	断 面 積 (m ²)			平 均 断 面 積 (m ²)			区間 延長 (m)	土 量 (m ³)		
	土砂 掘削	盛土	埋戻	土砂 掘削	盛土	埋戻		土砂 掘削	盛土	埋戻
SP. 2										
NO. 0 + 47.02	0.0	0.0	0.0							
NO. 0 + 50.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	2.98	0.0	0.0	0.0
NO. 0 + 50.00	1.0	0.0	0.4	-	-	-	-			
EC. 2										
NO. 0 + 52.25	1.3	0.0	0.4	1.15	0.00	0.40	2.25	2.6	0.0	0.9
NO. 0 + 60.00	2.8	0.0	0.4	2.05	0.00	0.40	7.75	15.9	0.0	3.1
NO. 0 + 65.00	3.9	0.0	0.4	3.35	0.00	0.40	5.00	16.8	0.0	2.0
NO. 0 + 65.00	5.4	0.0	1.1	-	-	-	-			
BC. 3										
NO. 0 + 68.65	5.2	0.0	1.1	5.30	0.00	1.10	3.65	19.3	0.0	4.0
BC. 3										
NO. 0 + 68.65	3.8	0.0	0.4	-	-	-	-			
NO. 0 + 70.00	3.5	0.0	0.4	3.65	0.00	0.40	1.24	4.5	0.0	0.5
NO. 0 + 75.00	3.3	0.0	0.4	3.40	0.00	0.40	4.60	15.6	0.0	1.8
NO. 0 + 80.00	2.1	0.0	0.4	2.70	0.00	0.40	4.63	12.5	0.0	1.9
SP. 3										
NO. 0 + 81.86	2.0	0.0	0.4	2.05	0.00	0.40	1.73	3.5	0.0	0.7
NO. 0 + 87.00	1.2	0.2	0.4	1.60	0.10	0.40	4.55	7.3	0.5	1.8
NO. 0 + 87.00	0.9	0.2	0.0	-	-	-	-			
NO. 0 + 90.00	0.3	0.0	0.0	0.60	0.10	0.00	2.88	1.7	0.3	0.0
NO. 0 + 92.80	0.0	0.0	0.0	0.15	0.00	0.00	2.53	0.4	0.0	0.0
合計							43.8	100.1	0.8	16.7

土 量 計 算 書

位 置	断 面 積 (m ²)			平 均 断 面 積 (m ²)			区 間 延 長	土 量 (m ³)		
	床 掘			床 掘			(m)	床 掘		
SP. 2										
NO. 0 + 47.02	0.4									
NO. 0 + 50.00	0.4			0.40			2.98	1.2		
NO. 0 + 50.00	1.2			-						
EC. 2										
NO. 0 + 52.25	1.2			1.20			2.25	2.7		
NO. 0 + 60.00	1.3			1.25			7.75	9.7		
NO. 0 + 65.00	1.3			1.30			5.00	6.5		
NO. 0 + 65.00	2.4			-	-	-	-			
BC. 3										
NO. 0 + 68.65	2.4			2.40			3.65	8.8		
BC. 3										
NO. 0 + 68.65	1.3			-	-	-	-			
NO. 0 + 70.00	1.3			1.30			1.24	1.6		
NO. 0 + 75.00	1.2			1.25			4.60	5.8		
NO. 0 + 80.00	1.1			1.15			4.63	5.3		
SP. 3										
NO. 0 + 81.86	1.2			1.15			1.73	2.0		
NO. 0 + 87.00	1.3			1.25			4.55	5.7		
NO. 0 + 87.00	0.5			-	-	-	-			
NO. 0 + 90.00	0.5			0.50			2.88	1.4		
NO. 0 + 92.80	0.0			0.25			2.53	0.6		
合計							43.8	51.3		

切土法面整形面積計算書 L1

位 置	法 長 (m)			平 均 法 長 (m)			区間 延長 (m)	面 積 (m ²)		
NO. 0 + 50.00	0.7									
EC. 2 NO. 0 + 52.25	1.0			0.9			1.61	1.4		
NO. 0 + 60.00	1.1			1.1			7.75	8.5		
NO. 0 + 65.00	2.0			1.6			5.00	8.0		
NO. 0 + 65.00	3.5			-			-	-		
BC. 3 NO. 0 + 68.65	3.0			3.3			3.65	12.0		
BC. 3 NO. 0 + 68.65	1.8			-			-	-		
NO. 0 + 70.00	1.8			1.8			1.14	2.1		
NO. 0 + 75.00	1.5			1.7			4.23	7.2		
NO. 0 + 80.00	0.7			1.1			4.30	4.7		
SP. 3 NO. 0 + 81.86	0.7			0.7			1.62	1.1		
NO. 0 + 87.00	0.5			0.6			4.00	2.4		
NO. 0 + 87.00	0.5			-			-	-		
NO. 0 + 90.00	0.4			0.5			2.62	1.3		
NO. 0 + 92.80	0.0			0.2			2.55	0.5		
合計							38.5	49.2	0.0	

ブロック積面積計算書

位 置	法 長 (m)			平 均 法 長 (m)			区間 延長 (m)	面 積 (m ²)		
	左側	右側		左側	右側			左側	右側	
NO. 50.2	1.04						-	-		
NO. ^{EC2} 52.25	1.04			1.04			1.61	1.7		
NO. 60.0	1.04			1.04			7.75	8.1		
NO. 65.0	1.04			1.04			5.00	5.2		
NO. ^{BC3} 68.65	1.04			1.04			3.65	3.8		
NO. 右 65.0		2.00			-		-		-	
NO. 右 67.90		2.00			2.00		2.90		5.8	
NO. 70.0	1.04			1.04			1.14	1.2		
NO. 75.0	1.04			1.04			4.23	4.4		
NO. 80.0	1.04			1.04			4.30	4.5		
NO. ^{SP3} 81.86	1.04			1.04			1.62	1.7		
NO. 86.8	1.04			1.04			4.00	4.2		
合計							36.2	34.8	5.8	
右・左合計								40.6		

不陸修正（左側）

面積計算書

測 点	追加距離	不陸修正巾	平均巾	区 間 長	面 積	摘 要
SP. 2 NO. 0 + 47.02	47.02	0.5	-	-	-	
NO. 0 + 50.00	50.00	0.6	0.55	2.98	1.6	
EC. 2 NO. 0 + 52.25	52.25	0.6	0.60	2.25	1.4	
NO. 0 + 60.00	60.00	1.1	0.85	7.75	6.6	
NO. 0 + 65.00	65.00	1.1	1.10	5.00	5.5	
BC. 3 NO. 0 + 68.65	68.65	1.0	1.05	3.65	3.8	
NO. 0 + 70.00	70.00	1.0	1.00	1.26	1.3	
NO. 0 + 75.00	75.00	0.7	0.85	4.64	3.9	
NO. 0 + 80.00	80.00	0.4	0.55	4.68	2.6	
SP. 3 NO. 0 + 81.86	81.86	0.5	0.45	1.75	0.8	
NO. 0 + 87.00	87.00	0.5	0.50	4.60	2.3	
NO. 0 + 87.00	87.00	1.6	-	-	-	
NO. 0 + 90.00	90.00	1.4	1.50	2.86	4.3	
NO. 0 + 92.80	92.80	0.0	0.70	2.56	1.8	
合計				44.0	35.9	m2

