

質 問 回 答 書

回答日：令和8年5月26日

公告日	令和8年5月12日
件 名 工事場所	令和8年度 通学路緊急対策交通安全事業町道8号線工事 辰野町 宮木中央
質問⇒回答	<p>Q1：・集水柵・マンホール工 手動式水門扉設置工について、材料費は別計上されているため、 施工手間（労務費・機械経費）の積算条件をご教示ください。 →A1：手動式水門扉設置工については、別紙のとおり施工内訳表を公表 いたします。 諸雑費と機械損料は労務費が対象です。</p> <p>Q2：・道路施設撤去工 車止め撤去工について、施工内訳に相当する積算条件をご教示く ださい。 →A2：・車止め撤去工については、別紙のとおり施工内訳表を公表いた します。 バケット容量については、BH 0.28 m³です。</p> <p>Q3：・照明工 電工費について、施工内訳に相当する積算条件をご教示ください。 →A3：・電工費（頁 -0014）の単価は、11,000 円／基です。 ・電工費（頁 -0025）の単価は、12,100 円／基です。</p> <p>Q4：・防護柵工 目隠しフェンス設置工について、材料費は別計上されているため、 施工手間（労務費・機械経費）の積算条件をご教示ください。 →A4：・目隠しフェンス設置工については、別紙のとおり施工内訳表を 公表いたします。</p> <p>Q5：・仮設工合板設置、撤去について、施工内訳に相当する積算条件を ご教示ください。 →A5：・合板設置、撤去については、別紙のとおり施工内訳表を公表い たします。</p>

質問⇒回答	<p>Q6：・現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 5t 現場発生品及び支給品運搬 5t 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 0.3t について、トラック機種公表をお願いします。</p> <p>→A6：・現場発生品及び支給品積込み・荷卸し、現場発生品及び支給品運搬について、トラック機種は、いずれもクレーン装置付 4～4.5t 積、2.9t 吊です。</p> <p>Q7：・ダンプトラック運転について、稼働時間、トラックの積載トン数の公表をお願いします。</p> <p>→A7：ダンプトラックの運転については、数量：8時間、規格：4t 積級です。</p> <p>Q8：・車止めポスト設置工について、施工内訳数量、ガードレール支柱打込機の単価の公表をお願いします。</p> <p>→A8：車止めポスト設置工については、別紙のとおり施工内訳表を公表いたします。また、ガードレール支柱打込機については令和7年度版建設機械等損料表を採用しています。</p> <p>Q9：・暗渠排水管高強度ポリエチレン管Φ600 シングルについて、物価資料等に掲載の確認が出来ませんでしたが、見積参考資料に単価根拠の提示をお願いします。</p> <p>→A9：・暗渠排水管高強度ポリエチレン管φ600 シングルについては、令和8年度実施設計単価表（長野県建設部）を採用しています。</p> <p>Q10：・階段撤去再設置工 施工内訳について、積算基準のプレキャスト集水柵据付撤去の歩掛と同構成であるように見受けられます。適用歩掛の根拠についてお示し下さい。</p> <p>→A10：・階段撤去再設置工施工内訳については、作業内容から判断し歩掛を決定しています。</p>
-------	--