

施工内訳表

手動式水門扉設置工 1
CBC4型

施工 第0 -0027号表

頁0-0064

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.375	人			
諸雑費	30	%			材料費（コーキング等）
機械損料	10	%			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

車止めポスト撤去工

施工 第0 -0039号表

頁0-0078

8 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			
普通作業員	2	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	1	日			施工 第0-0040号表 5.83*0.144
*** 合 計 ***	8	基			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

5.83*0.144

施工 第0 -0040号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次	1.500	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油	0.840	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・標準 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手（人／日）：1					機種：排出ガス対策型1次基準 供用日当運転時間：0 バックホウ（供用日／日）：1.5 軽油（L／日）：0.84

施工内訳表

車止めポスト設置工
ボラードKDK-8E

施工 第0 -0067号表

土中打ち込み式 メタリックブラウン

23

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2	人			
普通作業員	6	人			
ガードレール支柱打込機 [モンケン式] 8時間/1日	16	時間			
*** 合 計 ***	23	基			
*** 単位当り ***	1	基			