

工事番号

(様式-1)

町		副		課		課		係		審		設		担	
長		町		長		長		長		査		計		当	
		長				補									
						佐									

令和7年度 羽北保育園照明LED化改修工事

実施設計書

辰野町

羽北保育園

設計大要

施工方法

照明器具撤去工事	88 台
LED照明器具取付工事	88 台
発生材処分	1 式

施工期間

日間

着手予定年月日

契約締結日

完了予定年月日

令和8年2月27日

契約保証方法

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛㎡、日・回、日回、共用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

令和7年度 羽北保育園照明LED化改修工事設計書

令和7年度 羽北保育園照明LED化改修工事設計書

金 円也

番号	名称	種別・形状	数量	単位	単価	金額	備考
	令和7年度 羽北保育園照明LED化改修工事費総括書						
1	直接工事費		1	式			
2	共通仮設費		1	式			
3	現場管理費		1	式			
4	一般管理費		1	式			
	工事価格計						
	消費税		1	式			
	工事費 合計						

番号	名称	種別・形状	数量	単位	単価	金額	備考
1	羽北保育園照明LED化改修 直接工事費総括書						
	1-1 外玄関		1	式			
	1-2 玄関ホール		1	〃			
	1-3 廊下		1	〃			
	1-4 事務室		1	〃			
	1-5 保材庫		1	〃			
	1-6 医務室、相談室		1	〃			
	1-7 職員トイレ 前		1	〃			
	1-8 職員トイレ 北		1	〃			
	1-9 職員トイレ 南		1	〃			
	1-10 給食室		1	〃			
	1-11 食材室		1	〃			
	1-12 給食室事務室		1	〃			
	1-13 従事者トイレ		1	〃			
	1-14 従事者トイレ前室		1	〃			
	1-15 未満児室		1	〃			
	1-16 年少室		1	〃			
	1-17 年少室保材室		1	〃			
	1-18 保育室		1	〃			

番号	名称	種別・形状	数量	単位	単価	金額	備考
	1-19 年中室		1	式			
	1-20 年長室		1	〃			
	1-21 以上児トイレ前 前室		1	〃			
	1-22 以上児トイレ		1	〃			
	1-23 広場(遊戯室)		1	〃			
	1-24 倉庫		1	〃			
	1-25 テラス		1	〃			
	1-26 発生材処分費		1	式			
	1 の 計						

番号	名称	種別・形状	数量	単位	単価	金額	備考
	直接工事費内訳書						
	1-1 外玄関						
	既存照明器具撤去工事	FL20W×1	1	台			
	新規LEDブラケット灯	XLW203NEZLE9	1	〃			
	1-1計						
	1-2 玄関ホール						
	既存照明器具撤去工事	FCL40W×1	1	台			
	新規LED直付シーリング灯	LGW51704WCF1	1	〃			
	避難口誘導灯撤去工事	20W×1 BL 片面	1	台			
	新規LED避難口誘導灯	FA20312CLE1	1	〃			
	1-2計						
	1-3 廊下						
	非常用直付天井灯撤去工事	FL20W×1	7	台			
	新規LED非常用直付天井灯 ベースライト	XLG421AGNJLE9	7	〃			
	避難口誘導灯天井直付形撤去工事	20W×1 BL 片面	2	台			
	新規LED避難口誘導灯	FA20312CLE1	2	〃			
	1-3計						

番号	名称	種別・形状	数量	単位	単価	金額	備考
	1-4 事務室						
	直付逆富士形天井灯 撤去工事	FL40W×2	3	台			
	新規LED直付天井灯 ベースライト	XFX450DENLE9	3	〃			
	1-4合計						
	1-5 保材庫						
	直付逆富士天井灯 撤去工事	FL40W×1	1	台			
	新規LED直付天井灯 ベースライト	XFX420AENLE9	1	〃			
	1-5合計						
	1-6 医務室、相談室						
	直付逆富士天井灯 撤去工事	FL40W×2	3	台			
	新規LED直付天井灯 ベースライト	XFX450DENLE9	3	〃			
	1-6合計						
	1-7 職員トイレ 前						
	直付天井灯 ブラケット 撤去工事	IL60W	1	台			
	新規LED埋込天井灯 ダウンライト (人感センサー内)	XNS0630WINKLE9	1	〃			
	1-7合計						

番号	名称	種別・形状	数量	単位	単価	金額	備考
	1-8 職員トイレ 北						
	直付天井灯 ブラケット 撤去工事	IL60W	1	台			
	新規LED埋込天井灯 ダウンライト (人感センサー内)	XNS0630WNKLE9	1	〃			
	1-8合計						
	1-9 職員トイレ 南						
	LED埋込天井灯ダウンライト 撤去工事	100Φ	1	台			
	新規LED埋込天井灯 ダウンライト (人感センサー内)	XNS0630WNKLE9	1	〃			
	1-9合計						
	1-10 給食室						
	直付逆富士天井灯 撤去工事	40W×2 防湿・防雨形	6	台			
	新規LED直付天井灯 ベースライト	XLW452DENZLE9 防湿・防雨	6	〃			
	1-10合計						
	1-11 食材室						
	直付逆富士天井灯 撤去工事	FL40W×1	1	台			
	新規LED天井灯 ベースライト	XFX450DENLE9	1	〃			
	1-11合計						

番号	名称	種別・形状	数量	単位	単価	金額	備考
	1-12 給食室事務室						
	直付天井灯 ペンダントライト 撤去工事	FCL32W+FCL30W	1	台			
	新規LED直付天井灯 シーリングライト	LGC21104	1	〃			
	1-12合計						
	1-13 従事者トイレ						
	直付天井灯 ブラケット 撤去工事	IL60W	1	台			
	新規LED直付天井灯 ブラケット	XLGB3000CE1	1	〃			
	1-13合計						
	1-14 従事者トイレ前室						
	直付天井灯 ブラケット 撤去工事	IL60W	1	台			
	新規LED直付天井灯 ブラケット	XLGB3000CE1	1	〃			
	1-14合計						
	1-15 未満児室						
	直付天井灯 撤去工事	FL40W×2	6	台			
	新規LED直付天井灯 ベースライト	XFX450DENLE9	6	〃			
	直付天井灯 撤去工事	FL20W×1	1	台			
	新規LED直付天井灯 ベースライト	XLX200AENCLE9	1	〃			
	1-15合計						

番号	名称	種別・形状	数量	単位	単価	金額	備考
	1-16 年少室						
	直付天井灯 撤去工事	FL40W×2	4	台			
	新規LED直付天井灯 ベースライト	XFX450DENLE9	4	〃			
	1-16合計						
	1-17 年少室保材室						
	直付天井灯 撤去工事	FL40W×2	4	台			
	新規LED直付天井灯 ベースライト	XFX450DENLE9	4	〃			
	1-17合計						
	1-18 保育室						
	直付天井灯 撤去工事	FL40W×2	4	台			
	新規LED直付天井灯 ベースライト	XFX450DENLE9	4	〃			
	1-18合計						
	1-19 年中室						
	直付天井灯 撤去工事	FL40W×2	4	台			
	新規LED直付天井灯 ベースライト	XFX450DENLE9	4	〃			
	1-19合計						

番号	名称	種別・形状	数量	単位	単価	金額	備考
	1-20 年長室						
	直付天井灯 撤去工事	FL40W×2	4	台			
	新規LED直付天井灯 ベースライト	XFX450DENLE9	4	〃			
	1-20合計						
	1-21 以上児トイレ前 前室						
	直付天井灯 撤去工事	FL40W×1	2	台			
	新規LED直付天井灯 ベースライト	XFX420AENLE9	2	〃			
	1-21合計						
	1-22 以上児トイレ						
	直付天井灯 撤去工事	FL40W×1	3	台			
	新規LED直付天井灯 ベースライト	XFX420AENLE9	3	〃			
	1-22合計						

番号	名称	種別・形状	数量	単位	単価	金額	備考
	1-23 広場(遊戯室)						
	直付逆富士天井灯撤去工事	HF32W×2	14	台			
	新規LED直付天井灯 ベースライト	XF X 450DENLE9 XF X 420AENLE9	14	//			
	直付逆富士天井灯撤去工事	FL20W×2	2	台			
	新規LED直付天井灯 ベースライト	XLX210DENCLE9	2	//			
	ライティングダクト付属品	スポット RF90W 撤去工事	3	台			
	//	XAS5500NCC1	3	//			
	1-23合計						
	1-24 倉庫						
	直付天井灯 撤去工事	FL40W×1	2	台			
	新規LED直付天井灯 ベースライト	XF X 420AENLE9	2	//			
	1-24合計						
	1-25 テラス						
	照明器具 屋外灯	FCL30W×1	3	台			
	新規LED屋外灯 ブラケット	LGW51704WCF1	3	//			
	1-25合計						

