

質問回答書

回答日：令和8年4月9日

公告日	令和8年4月1日
件名 工事場所	令和7年度（繰越）東部保育園駐車場整備工事 東部保育園
質問⇒回答	<p>Q1：・法面工 当該工種の労務費について、積算に用いている歩掛および作業員構成（人工）についてご教示願います。</p> <p>→A1：土木コスト情報より労務費価格を採用しています。</p> <p>Q2：・単粒度砕石4号 積算に用いている単価の適用根拠（刊行物単価・見積等）についてご教示願います。</p> <p>→A2：積算資料（経済調査会）の単価を採用しています。</p> <p>Q3：・集水柵・マンホール工 プレキャスト集水柵クレーチング、集水柵用ベース、当該項目について、材料費のみの計上となっておりますが、施工に係る労務費の計上の有無および考え方についてご教示願います。</p> <p>→A3：プレキャスト集水柵クレーチング蓋は、柵設置に含まれています。 集水柵用ベースについては労務費を変更にて対応します。</p> <p>Q4：・ネットフェンス撤去工 積算における数量計上の考え方、適用歩掛および発生材の処分に係る条件（分別の有無、処分方法、処分先、運搬距離等）についてご教示願います。</p> <p>→A4：国土交通省積算基準書の設置手間の1/2を採用しています。 既設のネットフェンスについては、撤去し現場内に残置する設計としています。処分する場合は別途協議します。</p>

質問⇒回答	<p>Q5：・樹木伐採・抜根。運搬 設計図書からの内訳把握が困難なため、数量計上の考え方についてご教示願います</p> <p>→A5： 見積の為、施工内訳公表します。 1 式当り 特殊作業員 1.0 人 バックホウ掴み装置付 0.5 日 木くず運搬用 10 t ダンプ 0.5 日</p> <p>Q6：・廃材運搬 数量計上の根拠および運搬距離・運搬方法等の積算条件についてご教示願います。</p> <p>→A6： 見積による運搬費を計上している為、公表します。 廃材運搬 1 m³ = 3.000 円 尚、運搬距離、処分費については変更にて対応します。</p> <p>Q7：・縁石工 パーキングブロック 積算に用いている歩掛および作業員構成（人工）についてご教示願います。</p> <p>→A7： 見積の為、施工内訳公表します。 20 本当り 普通作業員 0.5 人 パーキングブロック 20 本 パーキングボンド 4 本</p> <p>Q8：・防護柵工 金網フェンス 当該金網フェンスについて、メーカーおよび型式の記載がないため、仕様の特定が困難な状況です。 つきましては、適用する製品の規格・仕様（網目寸法、線径、支柱仕様等）についてご教示願います。</p> <p>→A8： JFE 建材の J メッシュ J 型を参考としています。 仕様については公告時の図面に示す通りです。</p>
-------	---

質問⇒回答	<p>Q9：・区画線工 手押式加熱ペイント（機・労のみ）数量計上の根拠および適用歩掛（機械・労務構成）についてご教示願います。</p> <p>→A9：見積の為、歩掛を公表します。 手押式加熱ペイント（機・労のみ）1000m当り 土木一般世話役 1人 特殊作業員 1人 普通作業員 3人 ハンドマーカー加熱ペイント対応型 6.5時間 燃料 ガソリン 2.7L 手押式加熱ペイント（材料費のみ）1000m当り 加熱ペイント（白） 70.0L 単価 740円 ガラスビーズ 59.0kg 単価 180円 雑材 1式 単価 4,990円</p> <p>Q10：・法面工 浸食防止用養生マットの労務費アンカー・止め杭含むについて労務単価種別か、見積であれば単価の公表をお願いします。</p> <p>→A10：養生マットについては、建設物価（建設物価調査会）の単価を採用しています。 アンカー・止め杭含むについては土木コスト情報より採用しています。 ㎡当り 690.5円</p> <p>Q11：・鋼管敷設工について、施工内訳数量とトラック運転クレーン装置付の規格の公表をお願いします。</p> <p>→A11：水道事業実務必携（全国簡易水道協議会）より採用しています。</p> <p>Q12：・鋼管切断及び加工について、鋼管規格の公表をお願いします。</p> <p>→A12：切断及び開先加工です。 鋼管規格は SGP - MN φ250 です。</p> <p>Q13：・重機回送（伐採・伐根）往復について、単価の公表、参考歩掛の公表をお願いします。</p> <p>→A13：見積の為、公表します。 重機回送 往復 1回 単価 40,000円</p>
-------	---